

APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções LTDA
CNPJ Nº 24.614.233/0001-42 CGF Nº 06.494991-5
Rua Agronomando Rangel, Nº 560 – Andar 1, Sala 102, Bairro: Centro
Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
(88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com



1566
f

CARTA PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapajé - CE

Através do presente, declaro, inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, às cláusulas e condições previstas no Edital de Tomada de Preços nº 23.10.2023.01-TP com data de abertura marcada para o dia 20 de Novembro de 2023, às 09:00 horas, na sala da Comissão de Licitação, situada na RUA SÃO FRANCISCO, Nº 225, CENTRO - CEP: 62.600-000 - ITAPAJÉ/CE.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância de execução do item abaixo discriminado:

OBRA	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR GLOBAL
	Contratação de empresa para execução de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades: Saco do Vento, São Matias e São Pedro do Município de Itapajé/Ce - MAPP 1301.	R\$338.013,69

VALOR GLOBAL DE R\$ 338.013,69 (Trezentos e Trinta e Oito Mil Treze reais e Sessenta e Nove centavos).

Identificação: APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções LTDA
Endereço: Rua Agronomando Rangel, Nº 560 – Andar 1, Sala 102, Bairro: Centro
CNPJ: 24.614.233/0001-42
Cidade: Boa Viagem - CE
E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com
Telefone: (88) 3427-1284 / (88) 99921-2223
Representante Legal: Alex Sandro Lima
Telefone: (88) 99921-2223
E-mail: alexvbv@gmail.com

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo de Execução do Objeto: 03 (três) meses
Prazo de Execução Contratual: 03 (três) meses

Itapajé – CE, 20 de Novembro de 2023

APLA Comércio, Serviços, Projetos e
Construções LTDA
CNPJ nº 24.614.233/0001-42
Alex Sandro Lima
Administrador
RG nº 2000097072975 SSP – CE
CPF nº 671.285.483-00



		RESUMO DO ORÇAMENTO				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - MAPP 1301	DATA :	20/11/2023	BDI : 26,85%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - MAPP 1301	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÍTIOS SACO DO VENTO, SÃO MATIAS E SÃO PEDRO - ITAPAJÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE					

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$ 10.275,00	3,04	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 2.811,19	0,77	
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			R\$ 317.251,27	83,86	
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 7.876,23	2,33	
				VALOR BDI TOTAL:	R\$ 71.558,06	100,00
				VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 266.455,63	
				VALOR TOTAL:	R\$ 338.013,69	

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 338.013,69 (Trezentos e Trinta e Oito Mil Treze reais e Sessenta e Nove centavos)

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
 E CONSTRUÇÕES LTDA


Alex Sandro Lima
 Administrador


Heitor Vieira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - MAPP 1301				DATA:		20/11/2023		BDI: 26,85%	
DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - MAPP 1301				FONTE		VERSÃO		HORA MES DATA REF.	
LOCAL:		SÍTIOS SACO DO VENTO, SÃO MATIAS E SÃO PEDRO - ITAPAJÉ/CE				SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85% 47,76% 05/2021	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	BDI	COM BDI			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 10.275,00		
1.1	ADM-007	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 81,00	R\$ 21,75	R\$ 102,75	R\$ 10.275,00		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.611,19		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 149,92	R\$ 40,25	R\$ 190,17	R\$ 2.282,04		
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,55	R\$ 471,78	R\$ 126,67	R\$ 598,45	R\$ 329,15		
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								R\$ 317.251,27		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.140,10	R\$ 36,28	R\$ 9,74	R\$ 46,02	R\$ 190.527,40		
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.587,25	R\$ 23,52	R\$ 6,32	R\$ 29,84	R\$ 77.203,54		
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	87,76	R\$ 45,09	R\$ 12,11	R\$ 57,20	R\$ 5.019,87		
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	87,76	R\$ 399,74	R\$ 107,33	R\$ 507,07	R\$ 44.500,46		
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 7.876,23		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.394,68	R\$ 1,15	R\$ 0,31	R\$ 1,46	R\$ 7.876,23		
								VALOR BDI TOTAL:		R\$ 71.558,06	
								VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 266.455,63	
								VALOR TOTAL:		R\$ 338.013,69	

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 338.013,69 (Trezentos e Trinta e Oito Mil Treze reais e Sessenta e Nove centavos)

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
 E CONSTRUÇÕES LTDA

 Alex Sandro Lima
 Administrador


 Heitor Vieira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096





1569

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - MAPP 1301	DATA : 20/11/2023			BDI : 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - MAPP 1301	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SÍTIOS SACO DO VENTO, SÃO MATIAS E SÃO PEDRO - ITAPAJÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.275,00	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%	
			R\$ 3.424,66	R\$ 3.424,66	R\$ 3.425,68	R\$ 10.275,00	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.611,19	100,00%			100,00%	
			R\$ 2.611,19			R\$ 2.611,19	
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 317.251,27	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%	
			R\$ 105.739,85	R\$ 105.739,85	R\$ 105.771,57	R\$ 317.251,27	
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.876,23			100,00%	100,00%	
					R\$ 7.876,23	R\$ 7.876,23	
		R\$ 338.013,69	R\$ 111.775,70	R\$ 109.164,51	R\$ 117.073,48	R\$ 338.013,69	
			R\$ 111.775,70	R\$ 220.940,21	R\$ 338.013,69		

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
 E CONSTRUÇÕES LTDA

Alex Sandro Lima
 Administrador


 Heitor Meira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096



APLA EMPREENHIMENTOS CNPJ: 24.614.233/0001-42		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - MAPP 1301	DATA :	20/11/2023	BDI : 26,85%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - MAPP 1301	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÍTIOS SACO DO VENTO. SÃO MATIAS E SÃO PEDRO - ITAJAJÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ/CE					

ADM-007 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,00600140	R\$ 5.810,23	R\$ 34,87
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,00099995	R\$ 14.369,32	R\$ 14,37
I8592	TOPOGRAFO	SEINFRA	MÉS	0,00599970	R\$ 5.294,21	R\$ 31,76
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 81,00
					VALOR:	R\$ 81,00

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
 E CONSTRUÇÕES LTDA

Alex Sandro Lima
 Administrador

Heitor Vieira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096

1572
 8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - MAPP 1301			DATA : 20/11/2023		BDI : 26,85%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - MAPP 1301			FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	SÍTIOS SACO DO VENTO, SÃO MATIAS E SÃO PEDRO - ITAJAJÉ/CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ/CE					MES REF.
						47,76% 05/2021

1.1. ADM-007 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,00600140	R\$ 5.810,23	R\$ 34,87
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,00099995	R\$ 14.369,32	R\$ 14,37
I8592	TOPOGRAFO	SEINFRA	MÉS	0,00599970	R\$ 5.294,21	R\$ 31,76
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 81,00
VALOR:						R\$ 81,00

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 35,2300	R\$ 35,9346
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,7400	R\$ 24,7400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,4800	R\$ 56,1600
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,3800	R\$ 2,3070
TOTAL Material:						R\$ 119,1416
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,3900	R\$ 30,7800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,7800
VALOR:						R\$ 149,92

2.2. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 74,3100	R\$ 148,6200
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 2,7200
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,3500	R\$ 5,4000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 156,7400
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 16,6000	R\$ 66,4000
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,6100	R\$ 98,4400
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 30,0400	R\$ 150,2000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 315,0400
VALOR:						R\$ 471,78

3.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 23,8400	R\$ 1,1920
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 83,1000	R\$ 0,8310
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,0230
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 60,2700	R\$ 9,0405
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 65,4000	R\$ 9,8100
TOTAL Material:						R\$ 18,8505
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,5600	R\$ 6,1680
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,3900	R\$ 9,2340

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

1572
 8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - MAPP 1301		DATA :	20/11/2023		BDI :	26,85%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - MAPP 1301		FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÍTIOS SAÇO DO VENTO, SÃO MATIAS E SÃO PEDRO - ITAPEJIBE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJIBE/CE						

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,4020
VALOR:	R\$ 36,28

3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FORMA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,4100	R\$ 3,4100
TOTAL Material:						R\$ 3,4100
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,5600	R\$ 3,0840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 15,3900	R\$ 3,8475
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,9315
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,4500	R\$ 1,1125
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 332,5700	R\$ 11,3074
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,1000	R\$ 0,1517
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 40,7800	R\$ 0,6117
TOTAL Serviço:						R\$ 13,1833
VALOR:						R\$ 23,52

3.3. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 15,3900	R\$ 45,0927
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 45,0927
VALOR:						R\$ 45,09

3.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 66,8300	R\$ 51,9937
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 75,4300	R\$ 72,8503
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 121,0000
TOTAL Material:						R\$ 245,8440
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,3900	R\$ 153,9000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 153,9000
VALOR:						R\$ 399,74


4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,3900	R\$ 1,1543
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,1543
VALOR:						R\$ 1,15

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
 E CONSTRUÇÕES LTDA
 Alex Sandro Lima
 Administrador

Heitor Vieira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096

(Handwritten signatures and initials)

COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - MAPP 1301	DATA: 20/11/2023
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - MAPP 1301	BDI: 26,85%
	LOCAL:	SÍTIOS SACO DO VENTO, SÃO MATIAS E SÃO PEDRO - ITAPAJÉICE	FONTE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉICE	VERSÃO
			HORA
			MES
			REF.
			SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas Financeiras	1,02
R	Risco	0,50
	TOTAL	5,32

BENEFÍCIO		
S+G	Garantia/Seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15


BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
 E CONSTRUÇÕES LTDA

Alex Sandro Lima
 Administrador


 Heitor Meira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096



1574
8

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - MAPP 1301	DATA: 20/11/2023 BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS - MAPP 1301	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 63,89% MES: 47,76% REF.: 09/2021
	LOCAL:	SÍTIOS SACO DO VENTO, SÃO MATIAS E SÃO PEDRO - ITAPAJÉ/CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
-----	-----------	-----------	--------------

A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Cozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA

Alex Sandro Lima
Administrador

Heitor Vieira Limaverde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096

(Handwritten signatures)

(Handwritten mark)

APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções LTDA
CNPJ Nº 24.614.233/0001-42 CGF Nº 06.494991-5
Rua Agronomando Rangel, Nº 560 – Andar 1, Sala 102, Bairro: Centro
Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
(88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com



FICHA DE DADOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE LEGAL

À

Prefeitura Municipal de Itapajé
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Itapajé - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 23.10.2023.01-TP

NOME: Alex Sandro Lima

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Administrador

RG: nº 2000097072975 SSP – CE

CPF: nº 671.285.483-00

DOMICÍLIO: Rua David Vieira da Silva, nº 310, Bairro: Tibiquari, CEP: 63.870-00

CIDADE: Boa Viagem

UF: CE

FONE/FAX: (88) 3427-1284, (88) 99921-2223, (88) 98835-8345

E-MAIL: aplaempreendimentos@gmail.com

BANCO: 237 – Bradesco, Agência: 687-4 Conta Corrente: 12.563-6

Itapajé – CE, 20 de Novembro de 2023

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA

Alex Sandro Lima
Administrador

This block contains several handwritten signatures and initials in blue ink. There are two distinct signatures on the left and a set of initials on the right.