



GK ENGENHARIA

1576  
J

## PROPOSTA DE PREÇO

Rua: Andrade Furtado, nº 150 Loja 06.  
Email: [gkengenharia@hotmail.com](mailto:gkengenharia@hotmail.com)  
Cel: (85) 99657-6741 - CEP 60.192-070  
CNPJ: 45.022.575/0001-43

Handwritten signatures and marks in blue ink. There are two distinct signatures, one above the other, and a large 'X' mark at the bottom right of the page.



GK ENGENHARIA

1577  
8

**PROPOSTA DE PREÇO**

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  
EDITAL Nº: 23.10.2023.01-TP  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVRSAS LOCALIDADES: SACO DO VENTO, SÃO MATIAS E SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ/CE - MAPP 1301.**

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores. Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

**VALOR GLOBAL: R\$ 339.812,57 Trezentos e Trinta e Nove Mil Oitocentos e Doze reais e Cinquenta e Sete centavos.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse o fim o Sra. Grace Kelly Cardoso Mendonça, portadora do CPF nº 055.084.863-05, como representante legal desta empresa.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, despesas, mão-de-obra, transporte, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Declaro que cumpriremos com inteira responsabilidade o prazo para início da obra conforme exigência editalícia, a partir dos dias estabelecidos em edital, após entrega da ordem de serviço.

Garantia da obra será de 5 anos.

Proponente: GK ENGENHARIA LTDA  
Endereço: Rua André Furtado, 150 loja B  
CNPJ: 45.022.575/0001-43  
Prazo de Execução: conforme exigência editalícia.  
Validade da Proposta: 03 Meses.  
Contato: (85) 9 9657-6741 Grace Kelly  
E-mail: [gkengenharia@hotmail.com](mailto:gkengenharia@hotmail.com)  
AG: 1369-2 CC: 31599-0 (BANCO DO BRASIL)

Fortaleza, 20 de novembro de 2023.

Resp. Técnica: Grace Kelly Cardoso Mendonça  
Engenheira Civil e Sócia- Proprietária.  
RNP: 0619907843 CREA: 353136  
CPF: 055.084.863-05

Rua: Andrade Furtado, nº 150 Loja 06.  
Email: [gkengenharia@hotmail.com](mailto:gkengenharia@hotmail.com)  
Cel: (85) 99657-6741 – CEP 60.192-070  
CNPJ: 45.022.575/0001-43

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES: SACO DO VENTO, SÃO MATIAS E SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ/CE - MAPP 1301.	DATA :	20/11/2023	BDI :	26,85%
<b>LOCAL/EDITAL :</b>	MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ/CE - Nº: 23.10.2023.01-TP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>EMPRESA:</b>	GK ENGENHARIA, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									
1	1.1	COM-23552496 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 81,81	R\$ 103,78	R\$ 8.181,00	R\$ 10.378,00
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2	2.1	C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 150,24	R\$ 190,58	R\$ 2.064,31	R\$ 2.618,58
2	2.2	C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,55	R\$ 475,32	R\$ 602,94	R\$ 261,43	R\$ 331,62
<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
3	3.1	C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.140,10	R\$ 36,45	R\$ 46,24	R\$ 150.906,65	R\$ 191.438,22
3	3.2	C0365 BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.587,25	R\$ 23,66	R\$ 30,01	R\$ 61.214,34	R\$ 77.643,37
3	3.3	C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	87,76	R\$ 45,56	R\$ 57,79	R\$ 3.998,35	R\$ 5.071,65
3	3.4	C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	87,76	R\$ 401,34	R\$ 509,10	R\$ 35.221,60	R\$ 44.678,62
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
4	4.1	C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.394,68	R\$ 1,17	R\$ 1,48	R\$ 6.311,78	R\$ 7.984,13

<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 71.914,54</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 267.898,03</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 339.812,57</b>

**Trezentos e Trinta e Nove Mil Oitocentos e Doze reais e Cinquenta e Sete centavos**

8757

f

*Grace Kelly Cardoso Mendonça*





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DÍVERSAS LOCALIDADES SACO DO VENTO, SÃO MATIAS E SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ/CE - MAPP 1301.
LOCAL/EDITAL:	MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ/CE - Nº 23.10.2023.01-TP
EMPRESA:	GK ENGENHARIA, CNPJ: 45.022.575/0001-43

DATA:	20/11/2023	BDI:	26,85%
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
HORA:	83,85%	MES:	47,76%
REF.:	05/2021	Composição:	PRÓPRIA 0,00%

1579

## 1.1. COM-23552496 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0.00600140	RS 5.868,92	RS 35,22
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0.00099995	RS 14.514,46	RS 14,51
I8592	TOPOGRAFO	SEINFRA	MÊS	0.00599970	RS 5.347,69	RS 32,08
TOTAL Mão de Obra					RS 81,81	

VALOR:	RS 81,81
VALOR ENCARGOS:	RS 34,36
VALOR COM ENCARGOS:	RS 81,81
VALOR BDI (26,85%):	RS 21,97
VALOR COM BDI:	RS 103,78

## 2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1.02000000	RS 35,2300	RS 35,9346
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1.00000000	RS 24,7400	RS 24,7400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4.50000000	RS 12,4800	RS 56,1600
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0.15000000	RS 15,3800	RS 2,3070
TOTAL Material					RS 119,1416	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2.00000000	RS 15,5500	RS 31,1000
TOTAL Mão de Obra					RS 31,1000	

VALOR:	RS 150,24
VALOR ENCARGOS (83,85%):	RS 20,12
VALOR COM ENCARGOS:	RS 150,24
VALOR BDI (26,85%):	RS 40,34
VALOR COM BDI:	RS 190,58

## 2.2. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2.00000000	RS 74,4900	RS 148,9800
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4.00000000	RS 0,6800	RS 2,7200
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4.00000000	RS 1,3500	RS 5,4000
TOTAL Equipamento Custo Horário					RS 157,1000	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4.00000000	RS 16,7700	RS 67,0800
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4.00000000	RS 24,8600	RS 99,4400
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5.00000000	RS 30,3400	RS 151,7000
TOTAL Mão de Obra					RS 318,2200	



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES SACO DO VENTO, SÃO MATIAS E SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ/CE - MAPP 1301.	DATA:	20/11/2023	BDI:	26,85%
LOCAL/EDITAL:	MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ/CE - Nº. 23.10.2023.01-TP	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	GK ENGENHARIA, CNPJ: 45.022.575/0001-43	Composição:	PROPRIA	HORA:	83,85%
				MES:	47,76%
				REF.:	05/2021
					0,00%
					0,00%

VALOR:	R\$ 475,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 203,63
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 475,32
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 127,62
VALOR COM BDI:	R\$ 602,94

1580

8

## 3.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,0300	R\$ 1,2015
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 83,3500	R\$ 0,8335
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,0350

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 60,2700	R\$ 9,0405
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 65,4000	R\$ 9,8100
TOTAL Material						R\$ 18,8505

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra						R\$ 15,5610

VALOR:	R\$ 36,45
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,51
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 36,45
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 9,79
VALOR COM BDI:	R\$ 46,24

## 3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,4100	R\$ 3,4100
TOTAL Material						R\$ 3,4100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,1155
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,8875
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,0030

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,5000	R\$ 1,1250
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 333,9200	R\$ 11,3533
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,1100	R\$ 0,1521
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 41,2100	R\$ 0,6182
TOTAL Serviço:						R\$ 13,2486





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES SACO DO VENTO, SÃO MATIAS E SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ/CE - MAPP 1301.	DATA:	20/11/2023	BDI:	26,85%
LOCAL/EDITAL:	MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ/CE - Nº. 23.10.2023.01-TP	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	GK ENGENHARIA, CNPJ: 45.022.575/0001-43	Composição:	PRÓPRIA	HORA:	83,85%
				MES:	47,76%
				REF.:	05/2021
					0,00%



VALOR:	R\$ 23,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,29
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,66
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 6,35
VALOR COM BDI:	R\$ 30,01

### 3.3. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 15,5500	R\$ 45,5615
TOTAL Mão de Obra					R\$ 45,5615

VALOR:	R\$ 45,56
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 29,48
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 45,56
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 12,23
VALOR COM BDI:	R\$ 57,79

### 3.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 66,8300	R\$ 51,9937
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 75,4300	R\$ 72,8503
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 121,0000
TOTAL Material					R\$ 245,8440


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 155,5000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 155,5000

VALOR:	R\$ 401,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 100,61
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 401,34
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 107,76
VALOR COM BDI:	R\$ 509,10

### 4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,5500	R\$ 1,1663
TOTAL Mão de Obra					R\$ 1,1663

VALOR:	R\$ 1,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 0,76
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,17
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 0,31
VALOR COM BDI:	R\$ 1,48





### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVRSAS LOCALIDADES SACO DO VENTO, SÃO MATIAS E SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ/CE - MAPP 1301.	<b>DATA:</b> 20/11/2023	<b>BDI:</b> 26,85%			
<b>LOCAL/EDITAL:</b>	MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ/CE - Nº. 23.10.2023.01-TP	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>REF.:</b>
<b>EMPRESA:</b>	GK ENGENHARIA, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.378,00	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 3.458,99	R\$ 3.458,99	R\$ 3.460,02	R\$ 10.378,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.618,58	100,00 %			100,00 %
			R\$ 2.618,58			R\$ 2.618,58
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 318.831,86	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 106.266,66	R\$ 106.266,66	R\$ 106.298,54	R\$ 318.831,86
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.984,13			100,00 %	100,00 %
					R\$ 7.984,13	R\$ 7.984,13
		RS 339.812,57	R\$ 112.344,23	RS 109.725,65	R\$ 117.742,69	RS 339.812,57
			R\$ 112.344,23	RS 222.069,88	R\$ 339.812,57	

1582

Página: 6  
Grace Kelly Cardoso Mendonça  
Sócia Adm. e Resp. Técnica  
Engenheira Civil  
CREA: 353631  
CPF: 055.084.863-05



## COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES, SACO DO VENTO, SÃO MATIAS E SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE ITAJAJÉ/CE - MAPP 1301.	DATA : 20/11/2023	BDI : 26,85%			
LOCAL/EDITAL:	MUNICÍPIO DE ITAJAJÉ/CE - Nº. 23.10.2023.01-TP	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	MES: 47,76%	REF.: 05/2021
EMPRESA:	GK ENGENHARIA, CNPJ: 45.022.575/0001-43	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Beneficio</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96%</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
DF	Despesas financeiras	1,02%
AC	Administração central	3,80%
R	Riscos	0,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32%</b>

T	Impostos	%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15%</b>

**BDI = 26,85%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

1583

Grace Kelly Cardoso Mendonça  
Sócia Adm. e Resp. Técnica  
Engenheira Civil  
CREA: 353631  
CPF: 055.084.863-05





### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVRSAS LOCALIDADES SACO DO VENTO, SÃO MATIAS E SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ/CE - MAPP 1301.	DATA : 20/11/2023	BDI : 26,85%			
LOCAL/EDITAL:	MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ/CE - Nº. 23.10.2023.01-TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
EMPRESA:	GK ENGENHARIA, CNPJ: 45.022.575/0001-43	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1584

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91%</b>	<b>3,12%</b>

**A + B + C + D = 83,85% 47,76%**

*Grace Kelly Cardoso Mendonça*  
Grace Kelly Cardoso Mendonça  
Sócia Adm. e Resp. Técnica  
Engenheira Civil  
CREA: 353631  
CPF: 055.084.863-05