

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE LIMOS

OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO
DESCRIÇÃO: ANEXA A ESCOLA ANGÉLICA VIEIRA
LOCAL: RUA PREFEITO JOSÉ VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPEAJE/CE
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEAJE
UNIDADES: 1.0UN
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.035.056,17

DATA: 24/04/2024 **VERSÃO:** **BDI:** 25,92%
FORTE: **HORA:** **MES:** **Data Ref.:**
SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
SINAPI: 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 04/2024

Gustavo Wilker F.C. Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 340546

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00000626	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICAÇÃO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁSTICA)	SINAPI	Material	KG	398,42	20,48	8.159,54	0,99	52,45	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	5.926,90	1,34	7.942,04	0,97	53,22	B
11735	PRIMER A BASE DE EPOXI	SEINFRA	Material	L	147,05	53,03	7.797,96	0,95	53,97	B
00001334	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 58 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	SINAPI	Material	KG	849,40	8,93	7.586,13	0,92	54,70	B
00044474	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACA 6 X 6	SINAPI	Equipamento	UN	0,00305758466	2.419.548,54	7.397,97	0,90	55,42	B
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	55,09	125,00	6.886,30	0,84	56,08	B
00007686	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = 3,65* MM, PESO 5,10* KG/M (NBR 5980)	SINAPI	Material	M	89,74	75,21	6.749,61	0,82	56,73	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	5.926,90	1,10	6.519,59	0,79	57,36	B
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	297,05	21,00	6.237,97	0,76	57,97	B
00007356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	193,59	31,58	6.113,42	0,74	58,56	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	5.089,07	1,13	5.750,65	0,70	59,11	B
00007688	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1.1/4", E = 3,25* MM, PESO 3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	127,90	44,89	5.741,64	0,70	59,67	B
00007158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	Material	M2	149,98	36,83	5.523,91	0,67	60,20	B
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	301,88	18,24	5.506,27	0,67	60,73	B
17546	CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1/4" (8,1KG/M2)	SEINFRA	Material	M2	18,00	294,86	5.307,48	0,65	61,25	B
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	Material	M	887,11	5,97	5.296,07	0,64	61,76	B
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	207,00	24,16	5.001,02	0,61	62,24	B
10464	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m)	SEINFRA	Material	M	288,00	17,11	4.927,68	0,60	62,72	B
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	47,00	100,50	4.723,06	0,57	63,17	B
11137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" - PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	Material	CJ	1,00	4.452,67	4.452,67	0,54	63,60	B

LICITAÇÃO
 Nº 124/2024
 SUBC
 CA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE L. JIMOS

OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO

DATA: 24/04/2024 **BDI:** 25,92%

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 84,44% **MES:** 10/2023

SEINFRA: 2024/03 COM DESONERAÇÃO **85,06%** **47,67%**

DATA Ref.: 04/2024

FORTE: SEINFRA SINAPI

Gustavo Wilker F.C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CRETA-CE: 340546

DESCRÇÃO: ANEXA A ESCOLA ANGÉLICA VIEIRA

LOCAL: RUA PREFEITO JOSÉ VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPEAJE/CE

PROPRONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEAJE/CE

UNIDADES: 1,0UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.035.056,17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	344,24	6,10	2.099,84	0,26	70,10	B
19145	EPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	Material	M2	4,50	443,80	1.997,10	0,24	70,29	B
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	Material	KG	824,40	2,42	1.995,05	0,24	70,48	B
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	116,97	16,78	1.962,83	0,24	70,67	B
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	4.129,16	0,47	1.940,71	0,24	70,86	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	115,54	16,78	1.938,76	0,24	71,05	B
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	116,44	16,58	1.930,51	0,23	71,23	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.393,14	1,33	1.852,88	0,23	71,41	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.465,92	1,24	1.817,74	0,22	71,59	B
00043978	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	1,00	1.811,39	1.811,39	0,22	71,76	B
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	Material	M2	48,00	36,64	1.758,72	0,21	71,93	B
11890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	Material	L	36,76	46,25	1.700,24	0,21	72,10	B
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	Material	L	127,47	13,17	1.678,82	0,20	72,26	B
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	Material	UN	72,00	22,88	1.647,36	0,20	72,42	B
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	4,00	400,94	1.603,76	0,20	72,57	B
12081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	3.012,00	0,53	1.596,36	0,19	72,73	B
11139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	Material	CJ	1,00	1.590,00	1.590,00	0,19	72,88	B
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	Material	L	30,72	47,86	1.470,26	0,18	73,02	B
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	85,82	16,78	1.439,98	0,18	73,16	B
18651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	Material	UN	2,00	701,56	1.403,12	0,17	73,30	B
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	72,51	19,10	1.384,94	0,17	73,43	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	78,52	16,78	1.317,60	0,16	73,59	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE CONSUMOS



OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	DATA: 24/04/2024	BDI: 25,92%	VERSÃO	HORA	MES	Data Ref.
DESCRIÇÃO: ANEXA A ESCOLA ANGELICA VIEIRA	SEINFRA	SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
LOCAL: RUA PREFEITO JOSÉ VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPAJÉ/CE			2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	04/2024
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE	Gustavo Wilker F. C. Rodrigues Engenheiro Civil CREA/CE: 340546					
UNIDADES: 1.0UN						
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.035.056,17						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	Material	L	141,14	9,15	1.291,46	0,16	73,68	B
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	35,18	35,95	1.264,86	0,15	73,80	B
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	96,65	12,86	1.242,87	0,15	73,93	B
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,01261546307388276	96.355,43	1.215,57	0,15	74,04	B
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	63,00	19,10	1.203,22	0,15	74,16	B
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.465,92	0,82	1.202,05	0,15	74,27	B
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	44,01	24,15	1.062,84	0,13	74,38	B
00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	SINAPI	Material	UN	28,64	36,96	1.058,44	0,13	74,48	B
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	Material	KG	160,35	6,57	1.053,51	0,13	74,58	B
17894	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	SEINFRA	Material	M2	2,40	429,70	1.031,28	0,13	74,68	B
10373	CABO EM PVC 1000V 35MM2	SEINFRA	Material	M	41,82	24,05	1.005,77	0,12	74,78	B
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	32,99	30,46	1.004,94	0,12	74,88	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	76,57	12,86	984,98	0,12	74,97	B
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	Material	M2	714,25	1,36	971,38	0,12	75,06	B
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	63,10	15,24	961,64	0,12	75,16	B
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	25,20	35,11	884,77	0,11	75,24	B
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	45,21	19,10	863,51	0,11	75,33	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.393,14	0,61	849,82	0,10	75,41	B
00021128	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	Material	M	86,00	9,67	831,62	0,10	75,49	B
00021130	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM	SINAPI	Material	M	34,00	24,42	830,28	0,10	75,57	B
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	Material	KG	4,25	189,79	806,23	0,10	75,65	B
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	9,42	83,58	787,06	0,10	75,72	B

licitação
1267
75,65
75,72

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE LIMOS

OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO

DESCRIÇÃO: ANEXA À ESCOLA ANGELICA VIEIRA

LOCAL: RUA PREFEITO JOSÉ VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPAJEÍCE

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJEÍCE

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.035.056,17

DATA: 24/04/2024 **VERSÃO:** 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

BDI: 25,92% **HORA MES:** 85,06% 47,67% 04/2024

FONTE: SINAPI

Gustavo Wilker C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-CE: 340546

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00020065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	21,10	36,12	762,06	0,09	75,80	B
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	59,04	12,77	753,94	0,09	75,87	B
00036220	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	4,00	178,88	715,52	0,09	75,94	B
11710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	SEINFRA	Material	UN	2,00	341,68	683,36	0,08	76,00	B
00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	Material	UN	2,00	336,55	673,10	0,08	76,07	B
00004229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTEUDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	SINAPI	Material	KG	14,80	45,43	672,35	0,08	76,13	B
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	Material	UN	306,35	2,14	655,59	0,08	76,20	B
18636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	Material	UN	2,00	317,47	634,94	0,08	76,26	B
11715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	Material	M2	6,40	98,80	632,32	0,08	76,32	B
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	SINAPI	Material	UN	8,00	77,34	618,72	0,08	76,38	B
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN	1.288,00	0,47	605,36	0,07	76,44	B
00003811	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE "18" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	Material	UN	6,00	100,57	603,42	0,07	76,50	B
00043614	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	40,63	14,68	596,46	0,07	76,55	B
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	37,77	15,72	593,82	0,07	76,61	B
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	Material	UN	13,00	44,39	577,07	0,07	76,67	B
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	2,00	280,00	560,00	0,07	76,72	B
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	639,48	0,86	549,95	0,07	76,77	B
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUEJATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	Equipamento	UN	0,014179555312 19136	38.058,26	539,65	0,00	76,83	B
00013415	TORNEIRA DE MESABANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	Material	UN	8,00	67,00	536,00	0,07	76,88	B
12436	TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADALOSANGULAR 2" (5X5CM) FIO 10 (3,4MM)	SEINFRA	Material	M2	10,00	51,67	516,70	0,06	76,93	B

LCTACAO
7240

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE LUMINOS



OBRA:	CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO		
DESCRIÇÃO:	ANEXA A ESCOLA ANGÉLICA VIEIRA		
LOCAL:	RUA PREFEITO JOSÉ VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPAJÉ		
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ		
UNIDADES:	1.0UN		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.035.056,17		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	36,92	13,82	510,26	0,06	76,98	B
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	236,25	2,12	500,84	0,06	77,03	B
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	Material	M	80,06	6,05	484,39	0,06	77,07	B
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	72,82	6,63	482,77	0,06	77,12	B
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	33,58	14,33	481,17	0,06	77,17	B
10637	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	Material	M2	12,24	39,03	477,73	0,06	77,21	B
11605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	4,75	100,50	477,26	0,06	77,26	B
10467	CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E) (1,73KG/M)	SEINFRA	Material	KG	53,45	8,79	469,83	0,06	77,30	B
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	3,71	126,63	469,42	0,06	77,35	B
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	19,42	23,48	455,98	0,06	77,39	B
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	Material	UN	2,00	227,90	455,80	0,06	77,44	B
00012038	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	SINAPI	Material	UN	1,00	444,97	444,97	0,05	77,48	B
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	18,13	24,16	437,91	0,05	77,52	B
00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	SINAPI	Material	UN	1,00	423,42	423,42	0,05	77,56	B
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	426,82	0,96	409,75	0,05	77,60	B
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	23,18	16,78	388,98	0,05	77,64	B
00010897	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	Material	KG	9,95	39,00	388,00	0,05	77,68	B
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	12,05	31,88	384,19	0,05	77,72	B
11305	JOELHO PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6")	SEINFRA	Material	UN	4,00	85,50	342,00	0,04	77,75	B
00043058	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	38,90	8,54	332,19	0,04	77,78	B
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	Material	UN	5,00	63,64	318,20	0,04	77,81	B
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	26,08	12,15	316,86	0,04	77,84	B

LICITAÇÃO

FLS 1249

RUBRICA: 1249

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE JIMOS



OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO

DESCRIÇÃO: ANEXA A ESCOLA ANGÉLICA VIEIRA

LOCAL: RUA PREFEITO JOSÉ VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPAJÉ/CE

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.035.056,17

DATA: 24/04/2024

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2024/03 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,92%

HORA

84,44%

MES

47,48%

Data Ref

10/2023

04/2024

Gustavo Wilker F. C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-CE: 340546

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	Material	UN	18,00	16,63	299,34	0,04	77,87	B
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especialis	KWH	296,41	0,99	293,45	0,04	77,90	B
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	22,72	12,86	292,13	0,04	77,93	B
00006015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF-1509)	SINAPI	Material	UN	2,00	145,97	291,94	0,04	77,96	B
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	1,00	287,97	287,97	0,04	77,98	B
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	Material	L	28,82	9,80	282,43	0,03	78,01	B
12364	JOELHO FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	Material	UN	16,00	17,39	276,24	0,03	78,04	B
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	Material	KG	39,10	7,10	277,61	0,03	78,06	B
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	16,23	16,95	275,14	0,03	78,09	B
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	29,38	9,13	268,24	0,03	78,12	B
11942	TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F. 719-AE	SEINFRA	Material	UN	6,00	43,81	262,86	0,03	78,14	B
11879	SOLDADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	10,00	25,00	250,00	0,03	78,17	B
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	8,00	30,86	246,88	0,03	78,19	B
18366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	Material	UN	1,00	244,70	244,70	0,03	78,21	B
00000979	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	Material	M	17,41	13,82	240,57	0,03	78,24	B
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	Material	UN	5,00	47,79	238,95	0,03	78,26	B
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	16,80	14,20	238,56	0,03	78,28	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	5,926,90	0,04	237,08	0,03	78,31	B
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	KG	62,02	3,81	236,30	0,03	78,33	B
00011709	RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SINAPI	Material	UN	4,00	58,59	234,36	0,03	78,35	B
12339	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M)	SEINFRA	Material	KG	25,00	9,18	229,50	0,03	78,37	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO

DATA : 24/04/2024

VERSÃO

BDI : 25,92%



DESCRIÇÃO: ANEXA A ESCOLA ANGÉLICA VIEIRA

LOCAL: RUA PREFEITO JOSÉ VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPAJÉ/CE

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.035.056,17

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Data Ref.

10/2023

04/2024

Gustavo Wilket E.C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-CE: 340546

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
11015	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X175A	SEINFRA	Material	UN	1,00	222,10	222,10	0,03	78,40	B
12260	VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM	SEINFRA	Material	M	9,60	23,13	222,05	0,03	78,42	B
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	207,88	1,06	220,36	0,03	78,44	B
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15" CM, E= *2,0" CM	SINAPI	Material	M	2,90	75,84	219,94	0,03	78,46	B
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	16,96	12,86	218,16	0,03	78,48	B
00021136	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	Material	M	17,00	12,49	212,33	0,03	78,50	B
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	148,16	1,43	211,87	0,03	78,52	B
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	22,00	9,59	210,98	0,03	78,54	B
00006013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"	SINAPI	Material	UN	2,00	100,38	200,76	0,02	78,56	B
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	Material	KG	11,72	16,95	198,58	0,02	78,58	B
00011712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	4,00	49,15	196,60	0,02	78,60	B
12338	FERRO CHATO 1/2" x 3/16" (0,47KG/M)	SEINFRA	Material	KG	21,25	9,18	195,08	0,02	78,62	B
00000163	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3" CM, L = *14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120" CM X *210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAUARI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	Material	JG	1,00	194,60	194,60	0,02	78,64	B
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	41,00	4,41	180,81	0,02	78,65	B
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	9,42	19,10	179,92	0,02	78,67	B
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	Material	310ML	3,82	47,00	179,35	0,02	78,69	B
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	17,93	9,97	178,80	0,02	78,71	B
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	148,70	1,20	178,44	0,02	78,72	B
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	2,48	71,39	177,07	0,02	78,74	B
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	39,87	4,23	168,66	0,02	78,76	B

RUBRICA
T.S.
LICITAÇÃO
1251

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE .. JIMOS



OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO
 DESCRIÇÃO: ANEXA A ESCOLA ANGELICA VIEIRA
 LOCAL: RUA PREFEITO JOSÉ VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPAJÉ/CE
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE
 UNIDADES: 1.0UN
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.035.056,17

DATA: 24/04/2024 BDI: 25,92%
 FONTE: VERGÃO HORA MES Data Ref.
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
 SINAPI 202.4/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 04/2024

Gustavo Wilken F. C. Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 340546

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00006006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	2,00	82,00	164,00	0,02	78,77	B
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	Material	L	7,56	21,18	160,12	0,02	78,79	B
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	Material	UN	6,00	26,27	157,62	0,02	78,80	B
12060	TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX	SEINFRA	Material	M2	14,28	10,84	154,80	0,02	78,82	B
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	37,44	4,08	152,77	0,02	78,83	B
00043482	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	84,69	1,79	151,60	0,02	78,85	B
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	Material	UN	19,20	7,73	148,42	0,02	78,86	B
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	1,41	105,25	148,04	0,02	78,88	B
00006006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	2,00	72,69	145,38	0,02	78,89	B
00002665	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	22,00	6,56	144,32	0,02	78,90	B
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	8,95	15,98	143,08	0,02	78,92	B
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) SCM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	Material	UN	2,00	71,20	142,40	0,02	78,93	B
10079	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 150MM	SEINFRA	Material	UN	8,00	17,41	139,28	0,02	78,95	B
00038114	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	7,00	19,28	134,96	0,02	78,96	B
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	32,00	4,19	134,08	0,02	78,97	B
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	Material	UN	2,00	66,98	133,96	0,02	78,98	B
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	Material	UN	16,00	8,36	133,77	0,02	79,00	B
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5686)	SINAPI	Material	M	21,10	6,04	127,43	0,02	79,01	B
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	1,00	126,62	126,62	0,02	79,02	B
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	148,70	0,85	126,40	0,02	79,03	B
11030	DOBRAÇÃO DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	Material	UN	6,00	20,86	125,16	0,02	79,05	B
00006149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	Material	UN	9,00	13,37	120,33	0,01	79,06	B

LICITAÇÃO
 FLS. 1252
 RUBRICA

CARLA PATRÍCIA PINHEIRO BARBOSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 PORTARIA Nº 40/001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE
 CNPJ: 07.683.956/0001-84
 RUA SÃO FRANCISCO, 104, CENTRO, CEP 62600-000

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE JMS

FLS. 1253
RUBRICA B

DATA: 24/04/2024 **VERBA:** 25,92%
FOINTE: SEINFRA **HORA:** 84,44% **MES:** 10/2023
SINAPI: 202403 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 04/2024

Gustavo Wilker F. C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-CE: 340546

OBRA: CONCLUSAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO
DESCRICOAO: ANEXA A ESCOLA ANGELICA VIEIRA
LOCAL: RUA PREFEITO JOSE VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPEAJE/CE
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEAJE/CE
UNIDADES: 1.OUN
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.035.055,17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	47,00	2,49	117,03	0,01	79,07	B
1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"x8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	Material	UN	18,00	6,37	114,66	0,01	79,08	B
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	Material	UN	1,78	63,01	111,99	0,01	79,09	B
10847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	SEINFRA	Material	UN	12,00	9,32	111,84	0,01	79,10	B
000003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,00	22,27	111,35	0,01	79,11	B
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	5,16	21,29	109,91	0,01	79,12	B
00003780	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36" V, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	Material	UN	1,00	107,07	107,07	0,01	79,13	B
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	28,33	3,75	106,24	0,01	79,14	B
00010908	JUNCAO DE REDUICAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	17,69	106,14	0,01	79,15	B
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,9 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	0,868325104	121,52	105,52	0,01	79,16	B
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	84,69	1,23	104,17	0,01	79,17	B
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,019704880109	4.800,00	94,58	0,01	79,18	B
00044086	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4", SEM TAMPA	SINAPI	Material	UN	4,00	23,31	93,24	0,01	79,19	B
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	Material	UN	3,53	26,01	91,88	0,01	79,20	B
00002432	DOBRIADA EM ACO FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	3,00	30,11	90,33	0,01	79,21	B
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E= "1" CM, L= *5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	11,86	7,07	83,87	0,01	79,22	B
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4,81	16,71	80,34	0,01	79,23	B
00007141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	8,00	9,39	75,12	0,01	79,23	B
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	8,00	9,14	73,12	0,01	79,24	B

CARLA PATRICIA PINHEIRO BARBOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 PORTARIA Nº 169/2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE ITAPAJÉ



OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO

DESCRIÇÃO: ANEXA A ESCOLA ANGÉLICA VIEIRA

LOCAL: RUA PREFEITO JOSÉ VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPAJÉ/CE

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.035.056,17

DATA: 24/04/2024

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

BDI: 25,92%

HORA: 84,44% 47,48% 10/2023

MES: 85,06% 47,67% 04/2024

Gustavo Wilker F. C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-CE: 340546

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPANTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	148,16	0,49	72,60	0,01	79,25	B
00002574	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	5,00	14,33	71,65	0,01	79,25	B
10918	CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX)	SEINFRA	Material	M	3,00	23,76	71,28	0,01	79,26	B
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 67ZUNIKG)	SEINFRA	Material	KG	4,20	15,99	67,16	0,01	79,27	B
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	7,40	9,03	66,86	0,01	79,27	B
00001933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	14,00	4,66	65,24	0,01	79,28	B
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	207,88	0,31	64,44	0,01	79,29	B
00002593	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	5,00	12,43	62,15	0,01	79,29	B
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	Material	UN	10,00	6,05	60,50	0,01	79,30	B
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,13	19,10	59,70	0,01	79,30	B
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	3,34	17,87	59,68	0,01	79,31	B
00009897	UNIAC PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	28,14	56,28	0,01	79,32	B
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	7,00	7,70	53,90	0,01	79,32	B
00000099	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	2,00	26,71	53,42	0,01	79,33	B
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	Material	UN	9,00	5,88	52,92	0,01	79,33	B
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	2,72	19,36	52,69	0,01	79,34	B
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	4,00	12,64	50,56	0,01	79,34	B
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	0,3524	139,75	49,25	0,01	79,35	B
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	0,3984	119,58	47,64	0,01	79,35	B
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	Material	UN	2,00	22,59	45,18	0,01	79,35	B
00003533	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	16,00	2,79	44,64	0,01	79,36	B

FLS. 1254

RUBRICA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE LUMOS

OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	DATA : 24/04/2024	VERSÃO	BDI : 25,92%	
DESCRIÇÃO: ANEXA A ESCOLA ANGÉLICA VIEIRA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
LOCAL: RUA PREFEITO JOSÉ VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPAJEICE	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PROPRONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJEICE	Gustavo Wilker E.C. Rodrigues Engenheiro Civil CREA-CE: 340546			
UNIDADES: 1,0UN				
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.035.056,17				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	5,83	7,59	44,25	0,01	79,36	B
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	Material	M2	0,75747056	58,33	44,18	0,01	79,37	B
00003540	JOELHO PVC, SOLDADAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	8,00	5,09	40,72	0,00	79,37	B
00009905	UNIAO PVC, SOLDADAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	6,75	40,50	0,00	79,38	B
00007142	TE SOLDADAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	4,00	9,82	39,28	0,00	79,38	B
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	Material	UN	5,00	7,74	38,70	0,00	79,38	B
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDADAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	3,00	12,55	37,65	0,00	79,39	B
11579	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	Material	UN	4,00	9,40	37,60	0,00	79,39	B
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	6,08	5,91	35,96	0,00	79,39	B
00036531	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARRGAGEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARRGAGEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,00008152862772	432.774,36	35,28	0,00	79,40	B
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	Material	UN	7,00	4,69	32,83	0,00	79,40	B
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	9,63	3,40	32,73	0,00	79,40	B
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	16,00	2,04	32,64	0,00	79,41	B
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	3,03	10,75	32,57	0,00	79,41	B
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	44,30	0,70	31,01	0,00	79,41	B
00011661	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	SINAPI	Material	UN	4,00	7,63	30,52	0,00	79,42	B
00007130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDADAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	15,06	30,12	0,00	79,42	B
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	26,00	1,10	28,60	0,00	79,42	B
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	9,00	3,15	28,35	0,00	79,42	B
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	1,00	28,26	28,26	0,00	79,43	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE JIMOS



OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO

DESCRIÇÃO: ANEXA A ESCOLA ANGELICA VIEIRA

LOCAL: RUA PREFEITO JOSÉ VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPAJÉ/CE

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE

UNIDADES: 10UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.035.056,17

DATA : 24/04/2024

VERSIÃO

BDI : 25,92%

MESES

Fonte

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 10/2023

SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 04/2024

Gustavo Wilker P.C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-CE: 340546

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	2,35	11,68	27,42	0,00	79,43	B
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	Material	UN	2,00	13,69	27,38	0,00	79,43	B
12076	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	SEINFRA	Material	UN	5,00	5,47	27,35	0,00	79,43	B
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAREL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	6,81	27,24	0,00	79,44	B
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,61	16,41	26,47	0,00	79,44	B
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	Material	M2	0,1786	147,42	26,33	0,00	79,44	B
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5" MM	SINAPI	Material	UN	16,00	1,56	24,96	0,00	79,44	B
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	Material	L	2,88	8,45	24,34	0,00	79,45	B
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	102,37	0,22	22,52	0,00	79,45	B
00003872	LUVA DE REDUCAO SOLDAREL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	5,40	21,60	0,00	79,45	B
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	Material	UN	12,00	1,76	21,12	0,00	79,45	B
00003538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAREL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	5,27	21,08	0,00	79,46	B
00003518	JOELHO PVC, SOLDAREL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	3,51	21,06	0,00	79,46	B
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	11,00	1,88	20,69	0,00	79,46	B
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,60	12,86	20,56	0,00	79,46	B
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	2,00	10,10	20,20	0,00	79,46	B
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,906372272352	21,65	19,62	0,00	79,47	B
00003517	JOELHO PVC, SOLDAREL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	Material	UN	10,00	1,96	19,60	0,00	79,47	B
00002580	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	1,00	18,92	18,92	0,00	79,47	B
00003860	LUVA SOLDAREL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	4,59	18,36	0,00	79,47	B
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDAREL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	4,00	4,54	18,16	0,00	79,47	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE I. JUMOS

OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO
DESCRIÇÃO: ANEXA A ESCOLA ANGÉLICA VIEIRA
LOCAL: RUA PREFEITO JOSÉ VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPEJIBE
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJIBE
UNIDADES: 10UN
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.035.056,17

DATA: 24/04/2024
VERSÃO:
SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
SINAPI: 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 04/2024
BDI: 25,92%
HORA MES: 10/2023

Gustavo Wilker F. C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-CE: 340546

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	Material	M2	0,1786	100,66	17,98	0,00	79,47	B
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	Material	UN	2,00	8,82	17,64	0,00	79,48	B
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	SINAPI	Material	KG	1,22	14,17	17,22	0,00	79,48	B
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	2,00	8,47	16,94	0,00	79,48	B
19412	PLACATAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO	SEINFRA	Material	UN	1,00	16,83	16,83	0,00	79,48	B
00011655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	15,77	15,77	0,00	79,48	B
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	2,47	14,82	0,00	79,48	B
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S/10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	16,00	0,92	14,72	0,00	79,49	B
00038089	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	9,00	1,63	14,67	0,00	79,49	B
00020066	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,00	2,86	14,30	0,00	79,49	B
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,658135586451 ²	21,24	13,98	0,00	79,49	B
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	Material	KG	0,3675	37,45	13,76	0,00	79,49	B
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	Material	KG	3,74	3,47	12,98	0,00	79,49	B
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	0,7814	16,53	12,92	0,00	79,49	B
00038023	LUVIA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	6,34	12,68	0,00	79,49	B
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	Material	KG	0,294	43,01	12,64	0,00	79,50	B
12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	Material	H	12,63	1,00	12,63	0,00	79,50	B
12098	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PÓ	SEINFRA	Material	KG	4,61	2,68	12,35	0,00	79,50	B
00003906	LUVIA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	8,00	1,54	12,32	0,00	79,50	B
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,60	19,10	11,46	0,00	79,50	B
10309	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" X 3/4"	SEINFRA	Material	UN	2,00	5,56	11,12	0,00	79,50	B
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	12,00	0,91	10,92	0,00	79,50	B

FLS. 1257
RUBRICA
 Página: 122

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE "JMOS

LIVITAVAU
FLS. 1258

Página: 123

OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO

DESCRIÇÃO: ANEXA A ESCOLA ANGELICA VIEIRA

LOCAL: RUA PREFEITO JOSE VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPAJE/CE

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE/CE

UNIDADES: 1.0UJN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.035.056,17



Gustavo Walker F. C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 340546

DATA: 24/04/2024

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,92%

HORA: 84,44%

MES: 47,46%

Data Ref: 10/2023

SEINFRA: 2024/03 COM DESONERAÇÃO 85,06%

SINAPI: 47,61%

04/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	Material	UN	0,526	20,56	10,81	0,00	79,50	B
12107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	Material	UN	1,00	10,74	10,74	0,00	79,50	B
11724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	0,50	17,00	8,50	0,00	79,51	B
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	11,00	0,74	8,14	0,00	79,51	B
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	0,576	13,67	7,87	0,00	79,51	B
00000819	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	3,72	7,44	0,00	79,51	B
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	7,38	1,00	7,38	0,00	79,51	B
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	4,00	1,82	7,28	0,00	79,51	B
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	Material	KG	0,1152	60,54	6,97	0,00	79,51	B
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA 96, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	22,00	0,31	6,82	0,00	79,51	B
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	3,00	2,17	6,51	0,00	79,51	B
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	639,48	0,01	6,39	0,00	79,51	B
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	5,00	1,22	6,10	0,00	79,51	B
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTIEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,001855649147	3.202,60	5,94	0,00	79,51	B
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	Material	UN	16,00	0,34	5,44	0,00	79,51	B
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,000258236697	19.525,42	5,04	0,00	79,51	B
18619	FITA DUPLA FACE ACRILICA	SEINFRA	Material	M	2,00	2,32	4,64	0,00	79,51	B
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	5,00	0,85	4,25	0,00	79,51	B
11530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,17	24,16	4,11	0,00	79,52	B
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,000048902144	8.289,27	4,05	0,00	79,52	B
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	Material	UN	4,00	0,87	3,48	0,00	79,52	B

RUBRICA: B

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE

CARLA PATRICIA PINHEIRO BARBOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PORZARIA Nº 1701001/2024

CNP.J: 07.683.956/0001-84

RUA SÃO FRANCISCO, 104, CENTRO, CEP 62600-000

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE ITAPAJIÇOS

OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO

DATA: 24/04/2024 **BDI:** 25,92%

FORTE: SINAPI **SEINFRA** **VERSÃO:** 028.1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 84,44% **MES:** 10/2023 **Data Ref.:** 10/2023

SINAPI **SEINFRA** **2024/03 COM DESONERAÇÃO** **85,06%** **47,67%** **04/2024**

Gustavo Wilken F. C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-CE: 340546

DESCRICO: ANEXA A ESCOLA ANGELICA VEIRA

LOCAL: RUA PREFEITO JOSÉ VEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPAJE/CE

PROPRONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE/CE

UNIDADES: 1,0UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.035.056,17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00000107	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	4,00	0,83	3,32	0,00	79,52	B
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	Equipamento	UN	0,000420993151 ²	7.359,00		0,00	79,52	B
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,7608	4,00	3,04	0,00	79,52	B
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	Material	M2	0,06	48,95	2,94	0,00	79,52	B
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	Equipamento	UN	0,000234988274 ⁴	12.434,00	2,92	0,00	79,52	B
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,1929	14,75	2,85	0,00	79,52	B
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	0,20	13,89	2,78	0,00	79,52	B
12702	JUROS	SEINFRA	Material	H	2,54	1,00	2,54	0,00	79,52	B
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	0,15253056	15,39	2,35	0,00	79,52	B
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,1272	17,16	2,18	0,00	79,52	B
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	0,1671	13,04	2,18	0,00	79,52	B
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	Material	KG	0,20	10,82	2,16	0,00	79,52	B
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	0,99	2,09	2,07	0,00	79,52	B
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,068	29,13	1,98	0,00	79,52	B
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	0,325983330801 776820795418	4,99	1,65	0,00	79,52	B
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	19,80	0,08	1,58	0,00	79,52	B
00003542	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	0,60	1,20	0,00	79,52	B
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	3,16	0,36	1,14	0,00	79,52	B
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	0,11381984	9,42	1,07	0,00	79,52	B
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	0,0612	15,63	0,96	0,00	79,52	B
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,0624	14,17	0,88	0,00	79,52	B
12084	TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS)	SEINFRA	Material	L	0,07	12,22	0,86	0,00	79,52	B

FLS. 1259

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS



OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO

DESCRIÇÃO: ANEXA A ESCOLA ANGELICA VIEIRA

LOCAL: RUA PREFEITO JOSÉ VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPAJE/CE

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE/CE

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.035.056,17

DATA: 24/04/2024 **BID:** 25,92%

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SEINFRA: 202403 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 04/2024

SINAPI:

Gustavo Wilker F.C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-CE: 340546

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	Material	CJ	0,0000289256	26583,00	0,77	0,00	79,52	B
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	Material	KG	0,042954516	16,06	0,69	0,00	79,52	B
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	Material	M	0,098636296	6,01	0,59	0,00	79,52	B
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2.314 X 10)	SINAPI	Material	KG	0,024	13,90	0,33	0,00	79,52	B
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,014037423529 41176330214	21,29	0,30	0,00	79,52	B
I8628	ORQUIMOL	SEINFRA	Material	L	0,017	15,48	0,26	0,00	79,52	B
00005066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	Material	KG	0,011	18,32	0,20	0,00	79,52	B
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,004118000694 444440507445	28,81	0,12	0,00	79,52	B
I0221	BLASTER	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,004679141176 47058776738	23,93	0,11	0,00	79,52	B
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	Material	UN	0,0000213096672	520,86	0,11	0,00	79,52	B
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,004679141176 47058776738	21,29	0,10	0,00	79,52	B
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0000006465624 27	14.199,81	0,09	0,00	79,52	B
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,003013083333 3333357438	28,81	0,09	0,00	79,52	B
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0000061492798 352	1.354,25	0,08	0,00	79,52	B
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	Material	KG	0,00397727	18,67	0,07	0,00	79,52	B
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,003013083333 3333357438	21,29	0,06	0,00	79,52	B
I8627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	Material	UN	0,085	0,71	0,06	0,00	79,52	B
I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	Material	H	0,0664	0,79	0,05	0,00	79,52	B
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	Material	M	0,004772724	7,25	0,03	0,00	79,52	B
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,001104917361 11110403964	28,81	0,03	0,00	79,52	B
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	Material	JG	0,0000397727	729,07	0,03	0,00	79,52	B

LICITAÇÃO
FLS. 1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE
CARLA PATRÍCIA PINHEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA SÃO FRANCISCO, 104, CENTRO, CEP 62600-000
PORTARIA Nº 170/001/2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE JMS

OBRA:	CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO			DATA :	24/04/2024	BDI :	25,92%
DESCRIÇÃO:	ANEXA A ESCOLA ANGÉLICA VIEIRA			FONTE		HORA	
LOCAL:	RUA PREFEITO JOSE VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPAJÉ/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	MES	10/2023
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE			SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	DATA Ref.	04/2024
UNIDADES:	1.0UN						
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.035.056,17						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
12326	ESPOLETA	SEINFRA	Material	UN	0,0007159086	7,40	0,01	0,00	79,52	B

Subtotal até 79,52% 823.085,22

Outros 211.970,95

Valor total do Orçamento 1.035.056,17

Gustavo Wilker F. C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-CE: 340546

Gustavo Wilker F. C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA CE 340546

Carla Patrícia Pinheiro Barbosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 1701001/2024

LICITAÇÃO
FLS. 1261
RUBRICA: *[assinatura]*



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONCLUSAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO	DATA :	24/04/2024	BDI :	25,92%
DESCRIÇÃO:	ANEXA A ESCOLA ANGELICA VIEIRA	FONTE	SEINFRA	VERBAO	028.1 COM DESONERACAO
LOCAL:	RUA PREFEITO JOSE VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPALÉCE	SINAPI	2024/03 COM DESONERACAO	HORA	84,44% 47,48%
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPALÉCE	DATA Ref.	04/2024	MES	47,48% 10/2023
UNIDADES:	1,0UN	CREA-CE:	340546	MES	85,96% 47,67%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.035.056,17	<p>Gustavo Wilker R.C. Rodrigues Engenheiro Civil CREA-CE: 340546</p>			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS																	
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.829,91	100,00 % 36.829,91																	
2	PAREDES E PAINÉIS	46.476,80	100,00 % 46.476,80																	
3	COBERTURA	390.406,65	5,00 % 19.520,33	30,00 % 117.122,00	30,00 % 117.122,00	25,00 % 97.601,66	10,00 % 39.040,66													
4	ESQUADRIAS	6.322,30										100,00 % 6.322,30								
5	REVESTIMENTO	87.514,27					60,00 % 52.508,56	40,00 % 35.005,71												
6	PISO	123.621,02						35,00 % 43.267,36	65,00 % 80.353,66											
7	PINTURA	147.082,28										30,00 % 44.124,68	70,00 % 102.957,60							
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	16.091,62				50,00 % 8.045,81	50,00 % 8.045,81													
9	INSTALAÇÕES SANITARIAS	18.044,34				50,00 % 9.022,17	50,00 % 9.022,17													
10	DRENAGEM PLUVIAL	28.786,88						100,00 % 28.786,88												
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.594,14					25,00 % 8.148,54	25,00 % 8.148,54	50,00 % 16.297,06											
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	3.449,91						100,00 % 3.449,91												
13	SERVIÇOS DIVERSOS	97.836,05										83,00 % 81.203,92	17,00 % 16.632,13							
		1.035.056,17	102.827,04	117.122,00	117.122,00	451.740,68	568.506,42	683.714,91	790.137,84	915.466,44	1.035.056,17									

CARLA PATRICIA PINHEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 1701901/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO

DATA: 24/04/2024 **BDI:** 25,92%

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,46% **Data Ref.:** 10/2023

SEINFRA: 202403 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% **04/2024**

SINAPI:

Gustavo Wilker F. C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-CE: 340546


DESCRIÇÃO: ANEXA A ESCOLA ANGELICA VIEIRA

LOCAL: RUA PREFEITO JOSE VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPEAJE/CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEAJE/CE

UNIDADES: 1.0UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.035.056,17



(Signature)
CARLA PATRICIA PINHEIRO BARBOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 001001/2024

LICITAÇÃO
FLS. 1263
RUBRICA: *(Signature)*

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.829,91	100,00 % 36.829,91
2	PAREDES E PAINÉIS	46.476,80	100,00 % 46.476,80
3	COBERTURA	390.406,65	100,00 % 390.406,65
4	ESQUADRIAS	6.322,30	100,00 % 6.322,30
5	REVESTIMENTO	87.514,27	100,00 % 87.514,27
6	PISO	123.621,02	100,00 % 123.621,02
7	PINTURA	147.082,28	100,00 % 147.082,28
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	16.091,62	100,00 % 16.091,62
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	18.044,34	100,00 % 18.044,34
10	DRENAGEM PLUVIAL	28.786,88	100,00 % 28.786,88
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.594,14	100,00 % 32.594,14
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	3.449,91	100,00 % 3.449,91
13	SERVIÇOS DIVERSOS	97.836,05	100,00 % 97.836,05
		1.035.056,17	1.035.056,17

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO			
DESCRIÇÃO:	ANEXA A ESCOLA ANGÉLICA VIEIRA			
LOCAL:	RUA PREFEITO JOSÉ VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPEJÉ/CE			
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJÉ/CE			
UNIDADES:	1,0UN			
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.035.056,17			

Gustavo Wilker F. C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-CE: 340546

Gustavo Wilker F. C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA CE 340546



CARLA PATRÍCIA PINHEIRO BARBOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 171001/2024

LICITAÇÃO
FLS. 2264
RUBRICA: 8

COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 24/04/2024	BDI : 25,92%			
OBRA:	CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	ANEXA A ESCOLA ANGÉLICA VIEIRA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
LOCAL:	RUA PREFEITO JOSÉ VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAPAJÉ/CE	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	04/2024
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE					
UNIDADES:	1.0UN					
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.035.056,17					

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

I	Impostos	%
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 25,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Gustavo Wilker P.C. Rodrigues
Engenheiro Civil

Gustavo Wilker P.C. Rodrigues
CREA CE 340546
Engenheiro Civil
CREA CE 340546

Carla Patrícia Pinheiro Barbosa
CARLA PATRÍCIA PINHEIRO BARBOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 1701001/2024

OBRA:		CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO		DATA : 24/04/2024		BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	ANEXA A ESCOLA ANGÉLICA VIEIRA			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	RUA PREFEITO JOSÉ VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAJAJÉ/CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,46%	10/2023
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ/CE			SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO		85,06%	47,67%	04/2024
UNIDADES:	1.0UN								
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.035.056,17								

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,64
B4	13º Salário	11,10	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,56	10,18
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	49,69	19,86
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	0,94	0,71
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65	1,99
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
	TOTAL	9,75	7,32
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35	3,34
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,35
	TOTAL	8,82	3,69

A + B + C + D = 85,06 47,67

Gustavo Wilker F.C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-CE: 340546

CARRA PATRÍCIA PINHEIRO BARBOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 1701001/2024/SA
-ÇÃO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	DATA : 24/04/2024	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	ANEXA A ESCOLA ANGÉLICA VIEIRA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA PREFEITO JOSÉ VIEIRA, DISTRITO DE IRATINGA - ITAJAJÉ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAJÉ/CE	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1,0UN	HORA	MES
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.035.056,17	REF.	10/2023
			04/2024

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48
 Gustavo Wilker F.C. Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 340546
 Gustavo Wilker F. C. Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA CE 340546

CARLA PATRÍCIA PINHEIRO BARBOSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ITAJAJÉ/CE Nº 17210/2024

