



PROPOSTA COMERCIAL

Processo Licitatório nº 08.11.2023/01
Tomada de Preços nº 14.11.2023.02-TP

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapajé – Ce.

Através do presente, declaro, inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, as cláusulas e condições previstas no Edital de Tomada de Preços nº 14.11.2023.02-TP com data de abertura marcada para o dia 18/12/2023, às 09:00 horas, na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua São Francisco, nº 225, Centro, Itapajé-Ce – CEP 62.600-000.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância de execução do item abaixo discriminado.

ITEM	OBJETO	VALOR GLOBAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ-CE.	R\$ 198.957,49 (Cento e Noventa e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Preço Global R\$ 198.957,49 (Cento e Noventa e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Empresa: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 21.264.939/0001-33

Endereço da Empresa: AVENIDA SANTOS DUMONT, 2828, 804, BAIRRO ALDEOTA, CEP 60.150-162.

Representante Legal: WALMIR QUEIROZ SAMPAIO JUNIOR

RG: 2008010174210 Órgão Expedidor: SSPDS

CPF: 683.539.363-72

Validade da proposta: 90 (noventa) dias a contar da data da abertura do certame.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Execução da obra: 90 (noventa) dias.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de Licitação e em seus anexos.

Fortaleza-CE, 17 de dezembro de 2023.

WALMIR QUEIROZ
SAMPALIO
JUNIOR:68353936372

Assinado de forma digital por
WALMIR QUEIROZ SAMPAIO
JUNIOR:68353936372
Dados: 2023.12.17 11:05:43
-03'00"

WALMIR QUEIROZ SAMPAIO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF N° 683.539.363-72
RG N° 2008010174210 SSP-CE

JOSE RANDAL DE
MESQUITA
NETO:91545722315

Assinado de forma digital por: JOSE
RANDAL DE MESQUITA
NETO:91545722315
Dados: 2023.12.17 11:05:51 -03'00"

JOSÉ RANDAL DE MESQUITA NETO
RG: 96002188753 SSP/CE
CPF n° 915.457.223-15
Eng. Civil-CREA-CE 40635-D
RNP 0601412524

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ- CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 14.11.2023.02-TP

FONTE: SEINFRA (CE) 028.1 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) 47,48% (MÊS), SINAPI (CE) 09/2023 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) 147,48% (MÊS); BDI SERVIÇO: 26,85%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									9.184,00
1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições	%	100,00	72,40	19,44	91,84	9.184,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES									1.284,18
2.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	168,73	45,30	214,03	1.284,18
3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									169.178,97
3.1 PINTURA E MECANISMOS DE PROTEÇÃO									52.239,98
3.1.1	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA	SEINFRA	M2	980,97	24,69	6,63	31,32	30.723,98
3.1.2	C4528	TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICACAO	SEINFRA	UN	300,00	56,54	15,18	71,72	21.516,00
3.2 PASSEIOS E ACESSIBILIDADE									116.938,99
3.2.1	102481	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.6:2.9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	19,68	595,68	159,94	755,62	14.870,60
3.2.2	C1604	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	SEINFRA	M3	19,68	146,35	39,29	185,64	3.653,40
3.2.3	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	129,24	35,16	9,44	44,60	5.764,10
3.2.4	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	SEINFRA	M2	436,60	167,29	44,92	212,21	92.650,89
4 SINALIZAÇÃO									19.310,34
	C3353	PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	21,74	700,23	188,01	888,24	19.310,34

VALOR ORÇAMENTO: 156.844,69
VALOR BDI: 42.112,80
VALOR TOTAL: 198.957,49

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 198.957,49 (Cento e Noventa e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos).


Fortaleza (Ce) 17 de dezembro de 2023.

JOSE RANDAL DE MESQUITA
NETO:91545722
315

Assinado de forma digital por JOSE RANDAL DE MESQUITA
NETO:91545722315
Dados: 2023.12.17 10:30:52 -03'00'

WALMIR QUEIROZ SAMPAIO
JUNIOR:68353936
372

Assinado de forma digital por WALMIR QUEIROZ SAMPAIO JUNIOR:68353936372
Dados: 2023.12.17 10:31:14 -03'00'





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ- CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 14.11.2023.02-TP

FONTE: SEINFRA (CE) 028.1 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) 47,48% (MÊS), SINAPI (CE) 09/2023 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) 147,48% (MÊS); BDI SERVIÇO: 26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		%	19/12/2023		
1	0112322	ENGENHEIRO	H	0,5000000	98,19	49,10
1	0116815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,8000000	29,13	23,30
	Sub-Total de Mão de Obra					72,40
	Custo Direto Total					72,40
	Taxa de BDI %			0,0000000		0,00
	Total da Composição					72,40
	Preço Unitário Adotado					72,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	26/04/2022		
1	0112543	SERVENTE	H	1,8395400	18,46	33,96
	Sub-Total de Mão de Obra					33,96
2	0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	35,91	36,63
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	29,33	29,33
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	14,80	66,60
2	0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	14,71	2,21
	Sub-Total de Material					134,77
	Custo Direto Total					168,73
	Taxa de BDI %			0,0000000		0,00
	Total da Composição					168,73
	Preço Unitário Adotado					168,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.1	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA		M2	26/04/2022		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0525320	18,46	0,97
1	0112567	TECNICO PRE MARCADOR	H	0,0076360	29,27	0,22
	Sub-Total de Mão de Obra					1,19
2	0212521	MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	0,5500000	6,70	3,69
2	0212533	SOLVENTE (TOLUENO)	L	0,0400000	12,27	0,49
2	0212540	TINTA REFLETIVA RESINA ACRILICA (P/SINALIZACAO)	L	0,6000000	27,97	16,78
	Sub-Total de Material					20,96
3	0310583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	H	0,0000000	45,97	0,00
3	0310638	MAQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	H	0,0014000	101,85	0,14
3	0310673	VEICULO UTILITARIO KOMBI (CHI)	H	0,0014000	22,40	0,03
3	0310704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,0071000	113,08	0,80
3	0310752	MAQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	H	0,0057000	202,87	1,16
3	0310786	VEICULO UTILITARIO KOMBI (CHP)	H	0,0057000	71,84	0,41
	Sub-Total de Equipamento					2,54
	Custo Direto Total					24,69
	Taxa de BDI %			0,0000000		0,00
	Total da Composição					24,69
	Preço Unitário Adotado					24,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.2	TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICACAO		UN	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,0368000	24,16	0,89
1	0112543	SERVENTE	H	0,1835400	18,46	3,39
	Sub-Total de Mão de Obra					4,28
2	0218363	TACHOES BIDIRECIONAIS	UN	1,0000000	47,74	47,74
	Sub-Total de Material					47,74
3	0310704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,0400000	113,08	4,52
	Sub-Total de Equipamento					4,52
	Custo Direto Total					56,54
	Taxa de BDI %			0,0000000		0,00
	Total da Composição					56,54
	Preço Unitário Adotado					56,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

WALMIR QUEIROZ
SAMPAIO
JUNIOR:68353936
372

Assinado de forma digital por WALMIR QUEIROZ SAMPAIO JUNIOR:68353936372
Dados: 2023.12.17 10:31:30 -03'00'

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DU MONT, 1740, SALA 102, ALBEOIA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE: (85) 98105 2468
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com

JOSE RANDAL
DE MESQUITA
NETO:91545722
315

Assinado de forma digital por JOSE RANDAL DE MESQUITA NETO:91545722315
Dados: 2023.12.17 10:31:44 -03'00'



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ- CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 14.11.2023.02-TP

FONTE: SEINFRA (CE) 028.1 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) 47,48% (MÊS), SINAPI (CE) 09/2023 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) 147,48% (MÊS); BDI SERVIÇO: 26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.2.1	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.6:2.9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO		M3	30/09/2023		
2	0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,753000	128,80	97,28
2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	335,2141000	0,73	244,71
2	0204734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)	M3	0,6001000	318,32	191,02
		Sub-Total de Material				533,01
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8400000	18,63	34,28
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1155000	21,73	24,24
A	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P	CHP	0,6775000	4,86	3,29
A	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P	CHI	0,6388000	1,35	0,86
		Total de Serviços Auxiliares				62,67
		Custo Direto Total				595,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				595,68
		Preço Unitário Adotado				595,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.2.2	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO		M3	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,8400000	24,16	44,45
1	0112543	SERVENTE	H	5,5200000	18,46	101,90
		Sub-Total de Mão de Obra				146,35
		Custo Direto Total				146,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				146,35
		Preço Unitário Adotado				146,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.2.3	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")		M	26/04/2022		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4416000	19,10	8,43
1	0112320	ENCANADOR	H	0,4411400	23,48	10,36
		Sub-Total de Mão de Obra				18,79
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0170000	58,29	0,99
2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0260000	56,14	1,46
2	0212196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	M	1,0100000	13,78	13,92
		Sub-Total de Material				16,37
		Custo Direto Total				35,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				35,16
		Preço Unitário Adotado				35,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.2.4	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES		M2	26/04/2022		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,4720000	24,16	35,56
1	0112543	SERVENTE	H	1,1500000	18,46	21,23
		Sub-Total de Mão de Obra				56,79
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0600000	110,01	6,60
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,3500000	0,65	3,48
2	0211601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	M3	0,0405000	1.239,70	50,21
2	0211602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	M3	0,0405000	1.239,70	50,21
		Sub-Total de Material				110,50
		Custo Direto Total				167,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				167,29
		Preço Unitário Adotado				167,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE: (85) 98185 2468
EMAIL: pmgconstrucaoelocacao@gmail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ- CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 14.11.2023.02-TP

FONTE: SEINFRA (CE) 028.1 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) 47,48% (MÊS), SINAPI (CE) 09/2023 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) 47,48% (MÊS); BDI SERVIÇO: 26,85%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1	PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO		M2	26/04/2022		
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,0920000	24,16	2,22
1	0112543	SERVENTE	H	0,9195400	18,46	16,97
	Sub-Total de Mão de Obra					19,19
2	0210198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000000	20,34	61,02
2	0212525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000000	0,55	1,10
2	0212526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000000	0,96	2,88
2	0212542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	1,0000000	9,65	9,65
2	0212695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,0000000	531,30	531,30
	Sub-Total de Material					605,95
3	0310581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9000000	58,23	52,41
3	0310703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000000	158,56	15,86
	Sub-Total de Equipamento					68,27
	Serviços Auxiliares					
A	C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0180000	378,68	6,82
	Total de Serviços Auxiliares					6,82
	Custo Direto Total					700,23
	Taxa de BDI %			0,0000000		0,00
	Total da Composição					700,23
	Preço Unitário Adotado					700,23

Fortaleza (Ce) 17 de dezembro de 2023.

JOSE RANDAL
DE MESQUITA
NETO:91545722
315

Assinado de forma digital por JOSE RANDAL DE MESQUITA
NETO:91545722315
Dados: 2023.12.17 10:32:04 -03'00'

WALMIR QUEIROZ
SAMPAIO
JUNIOR:68353936
372

Assinado de forma digital por WALMIR QUEIROZ SAMPAIO JUNIOR:68353936372
Dados: 2023.12.17 10:32:17 -03'00'



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ- CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 14.11.2023.02-TP

FONTE: SEINFRA (CE) 028.1 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) 47,48% (MÊS), SINAPI (CE) 09/2023 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) 1 47,48% (MÊS); BDI SERVIÇO: 26,85%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/09/2023		
	1 0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,0000000	11,19	11,19
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,59	0,59
	1 0143491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,25	1,25
		Sub-Total de Mão de Obra				18,38
		Serviços Auxiliares				
A	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,25	0,25
		Total de Serviços Auxiliares				0,25
		Custo Direto Total				18,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,63
		Preço Unitário Adotado				18,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	30/09/2023		
	1 0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0222500	11,19	0,25
		Sub-Total de Mão de Obra				0,25
		Custo Direto Total				0,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,25
		Preço Unitário Adotado				0,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/09/2023		
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0137666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	1,0000000	15,42	15,42
	1 0143464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	1 0143488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
		Sub-Total de Mão de Obra				21,60
		Serviços Auxiliares				
A	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
		Total de Serviços Auxiliares				0,13
		Custo Direto Total				21,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,73
		Preço Unitário Adotado				21,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H		H	30/09/2023		
	1 0137666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	0,0087200	15,42	0,13
		Sub-Total de Mão de Obra				0,13
		Custo Direto Total				0,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,13
		Preço Unitário Adotado				0,13

WALMIR QUEIROZ
SAMPAIO
JUNIOR:68353936
372

Assinado de forma digital por WALMIR QUEIROZ SAMPAIO JUNIOR:68353936372
Dados: 2023.12.17 10:32:35 -03'00'

PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 21.264.939/0001-33
AV. SANTOS DUMONT, 1740, SALA 102, ALDEOTA, CEP: 60.150-161, FORTALEZA-CE
FONE: (85) 98185 2468
EMAIL: pmgconstrucao@locacao@gmail.com

JOSE RANDAL
DE MESQUITA
NETO:915457
22315

Assinado de forma digital por JOSE RANDAL DE MESQUITA NETO:91545722315
Dados: 2023.12.17 10:32:54 -03'00'

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ- CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 14.11.2023.02-TP

FONTE: SEINFRA (CE) 028.1 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) 47,48% (MÊS), SINAPI (CE) 09/2023 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) 47,48% (MÊS); BDI SERVIÇO: 26,85%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89225		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 C	CHP	30/09/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	1,08	1,08
	A 89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	1,0000000	0,27	0,27
	A 89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	1,26	1,26
	A 89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	2,25	2,25
		Total de Serviços Auxiliares				4,86
		Custo Direto Total				4,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,86
		Preço Unitário Adotado				4,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89221		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 C	H	30/09/2023		
	3 0336397	BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,0000600	17.963,39	1,08
		Sub-Total de Equipamento				1,08
		Custo Direto Total				1,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,08
		Preço Unitário Adotado				1,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89222		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 C	H	30/09/2023		
	3 0336397	BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,0000148	17.963,39	0,27
		Sub-Total de Equipamento				0,27
		Custo Direto Total				0,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,27
		Preço Unitário Adotado				0,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89223		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 C	H	30/09/2023		
	3 0336397	BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,0000700	17.963,39	1,26
		Sub-Total de Equipamento				1,26
		Custo Direto Total				1,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,26
		Preço Unitário Adotado				1,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ- CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 14.11.2023.02-TP

FONTE: SEINFRA (CE) 028.1 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) 47,48% (MÊS), SINAPI (CE) 09/2023 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) | 47,48% (MÊS); BDI SERVIÇO: 26,85%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV		CH	30/09/2023		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KWH	2,5023900	0,90	2,25
		Sub-Total de Material				2,25
		Custo Direto Total				2,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,25
		Preço Unitário Adotado				2,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV		CHI	30/09/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	1,08	1,08
	A 89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	1,0000000	0,27	0,27
		Total de Serviços Auxiliares				1,35
		Custo Direto Total				1,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,35
		Preço Unitário Adotado				1,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)		M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,5200000	18,46	101,90
		Sub-Total de Mão de Obra				101,90
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,65	165,10
		Sub-Total de Material				165,10
	3 0310566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	20,99	-
	3 0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	26,77	26,77
		Sub-Total de Equipamento				26,77
		Serviços Auxiliares				
	A C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,9197000	8,09	7,44
	A C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	92,67	77,47
		Total de Serviços Auxiliares				84,91
		Custo Direto Total				378,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				378,68
		Preço Unitário Adotado				378,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO		M3	26/04/2022		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0255760	18,46	0,47
		Sub-Total de Mão de Obra				0,47
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	97,84	-
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	85,74	0,06
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	301,79	4,19
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	255,38	3,37
		Sub-Total de Equipamento				7,62
		Custo Direto Total				8,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,09
		Preço Unitário Adotado				8,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ- CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 14.11.2023.02-TP

FONTE: SEINFRA (CE) 028.1 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) 47,48% (MÊS), SINAPI (CE) 09/2023 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) 47,48% (MÊS); BDI SERVIÇO: 26,85%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS		M3	26/04/2022		
1	0112543	SERVENTE	H	0,1916360	18,46	3,54
		Sub-Total de Mão de Obra				3,54
2	0212528	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	24.456,36	9,78
		Sub-Total de Material				9,78
3	0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158000	77,65	1,23
3	0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	285,77	-
3	0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	30,70	-
3	0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258000	211,46	5,46
3	0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417000	545,04	22,73
3	0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417000	161,92	6,75
		Sub-Total de Equipamento				36,17
		Serviços Auxiliares				
A	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	39,25	43,18
		Total de Serviços Auxiliares				43,18
		Custo Direto Total				92,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				92,67
		Preço Unitário Adotado				92,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM		M3	26/04/2022		
1	0110221	BLASTER	H	0,0540960	23,93	1,29
1	0112543	SERVENTE	H	0,5411440	18,46	9,99
		Sub-Total de Mão de Obra				11,28
2	0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	5,53	6,85
2	0212326	ESPOLETA	UN	0,0090000	6,81	0,06
2	0212329	ESTOPIM	M	0,0600000	6,67	0,40
2	0212507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	17,18	0,86
2	0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	670,74	0,34
2	0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	14,78	7,98
		Sub-Total de Material				16,50
3	0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	41,45	-
3	0310645	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHI)	H	0,0000000	22,28	-
3	0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	124,39	7,31
3	0310759	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHP)	H	0,1765000	23,56	4,16
		Sub-Total de Equipamento				11,47
		Custo Direto Total				39,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,25
		Preço Unitário Adotado				39,25

Fortaleza (Ce) 17 de dezembro de 2023.

JOSE RANDAL DE MESQUITA

NETO:9154572231

5

Assinado de forma digital por JOSE RANDAL DE MESQUITA
NETO:91545722315
Dados: 2023.12.17 10:33:15 -03'00'

WALMIR QUEIROZ SAMPAIO

JUNIOR:6835393 6372

Assinado de forma digital por WALMIR QUEIROZ SAMPAIO JUNIOR:68353936372
Dados: 2023.12.17 10:33:24 -03'00'



CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ - CE
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ- CE
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 14.11.2023-02-TP
FONTE: SEINFRA (CE) 028.1 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) 47,48% (MÉS), SINAPI (CE) 09/2023 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) 47,48% (MÉS); BDI SERVIÇO: 26,85%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL PARCELA
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		33,33%	33,34%	33,33%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00%	-	-	100,00%
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		33,33%	33,34%	33,33%	100,00%
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL		33,33%	33,34%	33,33%	100,00%

Fortaleza (Ce) 17 de dezembro de 2023.

WALMIR QUEIROZ Assinado de forma digital
SAMPALIO por WALMIR QUEIROZ
SAMPALIO JUNIOR:68353936372
372 Dados: 2023.12.17 10:33:39 -03'00'

JOSE RANDAL Assinado de forma digital por JOSE
DE MESQUITA RANDAL DE MESQUITA
NETO:915457
22315 Dados: 2023.12.17 10:33:52 -03'00'



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ - CE
EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ- CE
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 14.11.2023.02-TP
FONTE: SEINFRA (CE) 028.1 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) 47,48% (MÊS), SINAPI (CE) 09/2023 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) | 47,48% (MÊS); BDI SERVIÇO: 26.85%

COMPOSIÇÃO DO BDI		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI=	26,85%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Fortaleza (Ce) 17 de dezembro de 2023.

JOSE RANDAL DE MESQUITA
 Assinado de forma digital por JOSE RANDAL DE MESQUITA
 NETO:9154572315
 2315
 Dados: 2023.12.17 10:34:21 -03'00'

WALMIR QUEIROZ SAMPAIO JUNIOR:68353936372
 Assinado de forma digital por WALMIR QUEIROZ SAMPAIO JUNIOR:68353936372
 372
 Dados: 2023.12.17 10:34:32 -03'00'



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ - CE

EMPRESA: PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ- CE
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 14.11.2023.02-TP

FONTE: SEINFRA (CE) 028.1 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) 47,48% (MÊS), SINAPI (CE) 09/2023 DESONERADA - ENCARGOS: 84,44% (HORA) | 47,48% (MÊS); BDI SERVIÇO: 26,85%

TABELAS DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI		
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	48,36	19,04
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	10,70	8,09
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12	3,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46	0,35
D	REINCIDÊNCIAS UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,58	3,55
TOTAL (A+B+C+D)		84,44	47,48

Fortaleza (Ce) 17 de dezembro de 2023.

WALMIR QUEIROZ
SAMPAIO
JUNIOR:68353936
372

Assinado de forma digital por WALMIR QUEIROZ SAMPAIO JUNIOR:68353936372
Dados: 2023.12.17 10:34:45 -03'00'

JOSE RANDAL DE MESQUITA
NETO:91545722315
22315

Assinado de forma digital por JOSE RANDAL DE MESQUITA NETO:91545722315
Dados: 2023.12.17 10:35:00 -03'00'