


| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  | OBRA: | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DATA: 04/01/2024 | | BDI: 25,92% |
| | LOCAL: | CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% 47,48% 10/2023 |
| PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% 47,67% 01/2024 |
| UNIDADES: | 1,0UN | | LICITAÇÃO FLS. 437 RUBRICA: | | |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 800.000,30 | | | | |

| | |
|----------------------------|-------------|
| VALOR: | 7,18 |
| VALOR BDI (25,92%): | 1,86 |
| VALOR COM BDI: | 9,04 |

9.6. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 1,24340000 | 2,12 | 2,63 |
| 00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0,00940000 | 3,74 | 0,03 |
| TOTAL Material: | | | | | 2,66 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,02900000 | 20,59 | 0,59 |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,02900000 | 25,42 | 0,73 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | 1,32 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| VALOR: | 3,98 |
| VALOR BDI (25,92%): | 1,03 |
| VALOR COM BDI: | 5,01 |

9.7. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | SINAPI | M | 1,24340000 | 3,86 | 4,79 |
| 00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0,00940000 | 3,74 | 0,03 |
| TOTAL Material: | | | | | 4,82 |


| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03900000 | 20,59 | 0,80 |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03900000 | 25,42 | 0,99 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | 1,79 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| VALOR: | 6,61 |
| VALOR BDI (25,92%): | 1,71 |
| VALOR COM BDI: | 8,32 |

9.8. C1376 FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 (M)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 11174 FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V | SEINFRA | M | 1,02000000 | 4,1000 | 4,1820 |
| TOTAL Material: | | | | | 4,1820 |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|  | OBRA: | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DATA : 04/01/2024 | | BDI : 25,92% |
| | LOCAL: | CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | FORTE | VERSÃO | HORA MES REF. |
| | PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% 47,48% 10/2023 |
| | UNIDADES: | 1.0UN | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% 47,67% 01/2024 |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 800.000,30 | LICITAÇÃO FLS. 438 RUBRICA: | | | |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------|---------|---|------------|----------------------------|--------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,13000000 | 19,1000 | 2,4830 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,13000000 | 24,1500 | 3,1395 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | 5,6225 |
| | | | | | VALOR: | 9,80 |
| | | | | | VALOR BDI (25,92%): | 2,54 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | 12,34 |

9.9. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|--------|
| 33378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | SINAPI | UN | 1,00000000 | 103,07 | 103,07 | |
| | | | | | TOTAL Material: | 103,07 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--------|------|-------------|----------------|--|---------------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,38820000 | 20,59 | 7,99 | |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,38820000 | 25,42 | 9,86 | |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | 17,85 |
| | | | | | VALOR: | 120,92 |
| | | | | | VALOR BDI (25,92%): | 31,34 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | 152,26 |

9.10. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|-------|
| 00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | SINAPI | UN | 1,00000000 | 47,79 | 47,79 | |
| | | | | | TOTAL Material: | 47,79 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--------|------|-------------|----------------|--|------|
| 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13840000 | 25,11 | 3,47 | |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,10880000 | 19,31 | 2,10 | |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | 5,57 |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------------------------|--------------|
| 101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SINAPI | M3 | 0,01410000 | 267,85 | 3,77 | |
| | | | | | TOTAL Serviço: | 3,77 |
| | | | | | VALOR: | 57,13 |
| | | | | | VALOR BDI (25,92%): | 14,81 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | 71,94 |

9.11. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DATA: 04/01/2024 | BDI: 25,92% | | | |
| LOCAL: | CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| PROponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| UNIDADES: | 1,0UN | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | 01/2024 |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 800.000,30 | LICITAÇÃO F.L.S. <u>439</u> RUBRICA | | | | |
| | | | | | | |

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 17,31 | 17,31 |
| 91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 10,16 | 10,16 |

| | |
|---------------------|-------|
| TOTAL Serviço: | 27,47 |
| VALOR: | 27,47 |
| VALOR BDI (25.92%): | 7,12 |
| VALOR COM BDI: | 34,59 |

| 9 (Un) 1959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | | | | | | |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------|--|
| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 31,78 | 31,78 | |
| 91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 10,16 | 10,16 | |

| | |
|---------------------|-------|
| TOTAL Serviço: | 41,94 |
| VALOR: | 41,94 |
| VALOR BDI (25.92%): | 10,87 |
| VALOR COM BDI: | 52,81 |

| 9.13. 00038075 TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) (UN) | | | | | | |
|---|--------|------|-------------|----------------|-------|--|
| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00038075 TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) | SINAPI | UN | 1,00000000 | 15,41 | 15,41 | |

| | |
|---------------------|-------|
| TOTAL Material: | 15,41 |
| VALOR: | 15,41 |
| VALOR BDI (25.92%): | 3,99 |
| VALOR COM BDI: | 19,40 |

| 9.14. 00038077 INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS) (UN) | | | | | | |
|---|--------|------|-------------|----------------|-------|--|
| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00038077 INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS) | SINAPI | UN | 1,00000000 | 14,81 | 14,81 | |

| | |
|---------------------|-------|
| TOTAL Material: | 14,81 |
| VALOR: | 14,81 |
| VALOR BDI (25.92%): | 3,84 |
| VALOR COM BDI: | 18,65 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 9.15. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DATA: 04/01/2024 | BDI: 25,92% | | | |
| LOCAL: | CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | SEINFRA | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| PROponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | SINAPI | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| UNIDADES: | 1.0UN | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | 01/2024 |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 800.000,30 | | | | | |

LICITAÇÃO
FLS. 440
RUBRICA: 8

| Material | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00034653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1,00000000 | 7,42 | 7,42 |
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 0,91 | 0,91 |
| TOTAL Material: | | | | | | 8,33 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03520000 | 20,59 | 0,72 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03520000 | 25,42 | 0,89 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | 1,61 |
| VALOR: | | | | | | 9,94 |
| VALOR BDI (25.92%): | | | | | | 2,58 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 12,52 |

9.16. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

| Material | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00034653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1,00000000 | 7,42 | 7,42 |
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 0,91 | 0,91 |
| TOTAL Material: | | | | | | 8,33 |


| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,04760000 | 20,59 | 0,98 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,04760000 | 25,42 | 1,20 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | 2,18 |
| VALOR: | | | | | | 10,51 |
| VALOR BDI (25.92%): | | | | | | 2,72 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 13,23 |

9.17. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

| Material | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00034653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1,00000000 | 7,42 | 7,42 |
| 00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 1,19 | 1,19 |
| TOTAL Material: | | | | | | 8,61 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,06630000 | 20,59 | 1,36 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,06630000 | 25,42 | 1,68 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | 3,04 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
|  MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ | OBRA: | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DATA: 04/01/2024 | BDI: 25,92% | | | |
| | LOCAL: | CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | FLS. | LICITAÇÃO 441 RUBRICA | | | |
| PROponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | | SEINFRA | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| UNIDADES: | 1.0UN | | SINAPI | 028,1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 800.000,30 | | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | 01/2024 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| VALOR: | 11,65 |
| VALOR BDI (25.92%): | 3,02 |
| VALOR COM BDI: | 14,67 |

9.18. 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1,00000000 | 7,42 | 7,42 |
| 00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 1,42 | 1,42 |
| TOTAL Material: | | | | | 8,84 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,09110000 | 20,59 | 1,87 |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,09110000 | 25,42 | 2,31 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | 4,18 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| VALOR: | 13,02 |
| VALOR BDI (25.92%): | 3,37 |
| VALOR COM BDI: | 16,39 |

9.19. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 2,3600 | 2,3600 |
| TOTAL Material: | | | | | 2,3600 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| J042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | 19,1000 | 2,8650 |
| I2312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | 24,1500 | 3,6225 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 6,4875 |


| | |
|----------------------------|--------------|
| VALOR: | 8,85 |
| VALOR BDI (25.92%): | 2,29 |
| VALOR COM BDI: | 11,14 |

9.20. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I6433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 4,6900 | 4,6900 |
| TOTAL Material: | | | | | 4,6900 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | 19,1000 | 2,8650 |
| I2312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,15000000 | 24,1500 | 3,6225 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 6,4875 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|--|------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
|  MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ | OBRA: | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DATA: 04/01/2024 | BDI: 25,92% |
| | LOCAL: | CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | FONTE | VERSAO |
| PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | HORA |
| UNIDADES: | 1.0UN | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | MES |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 800.000,30 | | | REF. |
| | | | | 10/2023 |
| | | | | 01/2024 |

LICITAÇÃO
FLS. 4429
RUBRICA

| | |
|----------------------------|--------------|
| VALOR: | 11,18 |
| VALOR BDI (25.92%): | 2,90 |
| VALOR COM BDI: | 14,08 |

9.21. C4834 ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I9451 | ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PARA UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 45,9300 | 45,9300 |
| I452 | LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 11,3800 | 11,3800 |
| TOTAL Material: | | | | | | 57,3100 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,20000000 | 19,1000 | 22,9200 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,20000000 | 24,1500 | 28,9800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 51,9000 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| VALOR: | 109,21 |
| VALOR BDI (25.92%): | 28,31 |
| VALOR COM BDI: | 137,52 |

9.22. C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I1464 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 9,4100 | 9,4100 |
| TOTAL Material: | | | | | | 9,4100 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | 24,1500 | 7,2450 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 7,2450 |


| | |
|----------------------------|--------------|
| VALOR: | 16,65 |
| VALOR BDI (25.92%): | 4,32 |
| VALOR COM BDI: | 20,97 |

9.23. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0356 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | SEINFRA | M | 12,00000000 | 2,1100 | 25,3200 |
| I0419 | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,9300 | 1,9300 |
| I0428 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 11,2000 | 11,2000 |
| I0957 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 2,7300 | 2,7300 |
| I0981 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | SEINFRA | UN | 0,10000000 | 11,0900 | 1,1090 |
| I1075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 3,00000000 | 4,5700 | 13,7100 |
| I1105 | ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 2,9000 | 2,9000 |


 João Jonairton Alves Sales
 Secretário do Trabalho e Assistência Social
 PORT. Nº 0101005/2021

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|--------|
|  MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ | OBRA: | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DATA: 04/01/2024 | | BDI: 25,92% | |
| | LOCAL: | CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | FORTE | VERSÃO | HORA | |
| | PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | UNIDADES: | 1,0UN | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,87% |
| | VALOR POR UNIDADE: | R\$ 800.000,30 | LICITAÇÃO FLS. <u>443</u> RUBRICA: <i>[assinatura]</i> | | | |
| | | | | | | |

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|------------------------|---|---------|------|--------------|----------------|---------|
| 11181 | FITA ISOLANTE | SEINFRA | M | 3,00000000 | 0,7500 | 2,2500 |
| 11262 | INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 24,7400 | 24,7400 |
| 11409 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 1,1800 | 2,3600 |
| TOTAL Material: | | | | | | 88,2490 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|----------|---------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | 19,1000 | 57,3000 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | 24,1500 | 72,4500 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | 18,4600 | 46,1500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 175,9000 | |

| | |
|----------------------------|---------------|
| VALOR: | 264,15 |
| VALOR BDI (25,92%): | 68,47 |
| VALOR COM BDI: | 332,62 |

9.24. 19119 LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA (UN)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|------------------------|--|---------|--------------|----------------|----------|----------|
| 19119 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 435,0000 | 435,0000 |
| TOTAL Material: | | | | | 435,0000 | |

| | |
|----------------------------|---------------|
| VALOR: | 435,00 |
| VALOR BDI (25,92%): | 112,75 |
| VALOR COM BDI: | 547,75 |


9.89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|------------------------|--|--------|--------------|----------------|-------|------|
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,03700000 | 1,79 | 0,06 |
| 00009868 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1,04930000 | 4,46 | 4,67 |
| TOTAL Material: | | | | | 4,73 | |


| Mão de Obra com Encargos Complementares | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---|--|--------|--------------|----------------|-------|------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15860000 | 19,64 | 3,11 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15860000 | 24,36 | 3,86 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | 6,97 | |

| | |
|----------------------------|--------------|
| VALOR: | 11,70 |
| VALOR BDI (25,92%): | 3,03 |
| VALOR COM BDI: | 14,73 |

10.2. 94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE


 José Jefferson Alves Sales
 Secretário de Trabalho e Assistência Social
 PORT. N° 0101005/2021

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|--|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ | OBRA: | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DATA: 04/01/2024 | BDI: 25,92% |
| | LOCAL: | CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | VERBÃO | |
| | PROponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | UNIDADES: | 1.0UN | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO |
| | VALOR POR UNIDADE: | R\$ 800.000,30 | HORA | 84,44% |
| | | | MES | 47,48% |
| | | REF. | 10/2023 | |
| | | | 85,06% | |
| | | | 47,67% | |
| | | | 01/2024 | |

LICITAÇÃO
FLS. 444
RUBRICA

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0,04000000 | 17,58 | 0,70 |
| 00003522 JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00000000 | 2,61 | 2,61 |
| 00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,01200000 | 1,79 | 0,02 |
| 00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,01000000 | 61,02 | 0,61 |
| TOTAL Material: | | | | | 3,94 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 1248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,12000000 | 19,64 | 2,35 |
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,12000000 | 24,36 | 2,92 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | 5,27 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| VALOR: | 9,21 |
| VALOR BDI (25.92%): | 2,39 |
| VALOR COM BDI: | 11,60 |

10.3. 86939 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)


| Serviço | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 10,76 | 10,76 |
| 86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 349,73 | 349,73 |
| 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 12,69 | 12,69 |
| 3906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 67,74 | 67,74 |
| 86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 9,75 | 9,75 |
| TOTAL Serviço: | | | | | 450,67 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| VALOR: | 450,67 |
| VALOR BDI (25.92%): | 116,81 |
| VALOR COM BDI: | 567,48 |

10.4. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| Serviço | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 12,34 | 12,34 |
| 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 518,16 | 518,16 |
| TOTAL Serviço: | | | | | 530,50 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
|  MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ | OBRA: | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DATA: 04/01/2024 | BDI: 25,92% | |
| | LOCAL: | CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO | HORA 84,44% | MES 47,48% |
| PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | | SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 47,67% | 01/2024 |
| UNIDADES: | 1.0UN | | LICITAÇÃO FLS. 445 | | |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 800.000,30 | | RUBRICA: 8 | | |

| | |
|----------------------------|---------------|
| VALOR: | 530,50 |
| VALOR BDI (25.92%): | 137,51 |
| VALOR COM BDI: | 668,01 |

10.5. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I0108 AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00350000 | 119,5800 | 0,4185 |
| I0441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 2,50000000 | 0,9600 | 2,4000 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,50000000 | 0,7100 | 1,7750 |
| 884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 0,7900 | 1,5800 |
| I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM | SEINFRA | UN | 4,00000000 | 2,6500 | 10,6000 |
| I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 5,9400 | 5,9400 |
| I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 2,1800 | 4,3600 |
| I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 3,3900 | 3,3900 |
| I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 4,1200 | 4,1200 |
| I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4") | SEINFRA | M | 1,20000000 | 4,3300 | 5,1960 |
| I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1") | SEINFRA | M | 5,00000000 | 8,5600 | 42,8000 |
| TOTAL Material: | | | | | 82,5795 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | 19,1000 | 57,3000 |
| I2320 ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | 23,4800 | 70,4400 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | 18,4600 | 46,1500 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 173,8900 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| VALOR: | 256,47 |
| VALOR BDI (25.92%): | 66,48 |
| VALOR COM BDI: | 322,95 |

10.6. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0108 AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00400000 | 119,5800 | 0,4783 |
| I0441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 3,00000000 | 0,9600 | 2,8800 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 3,00000000 | 0,7100 | 2,1300 |
| I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 2,3600 | 4,7200 |
| I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 3,2500 | 3,2500 |
| I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 8,8200 | 8,8200 |
| I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 3,9300 | 3,9300 |
| I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 16,9800 | 16,9800 |
| I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 0,33000000 | 15,8200 | 5,2206 |
| I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,50000000 | 6,9100 | 10,3650 |
| I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 0,50000000 | 10,7500 | 5,3750 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| OBRA: | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DATA: 04/01/2024 | BDI: 25,92% | | |
| LOCAL: | CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | FONTES: | VERSÃO: | HORA: | MES: |
| PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| UNIDADES: | 1,0UN | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 86,06% | 47,67% |
| VALOR POR UNIDADE: | RS 800.000,30 | LICITAÇÃO FLS. 446 RUBRICA: 8 | | | |

TOTAL Material: 64,1489

| Mão de Obra | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | 19,1000 | 57,3000 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | 23,4800 | 70,4400 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | 18,4600 | 46,1500 |

TOTAL Mão de Obra: 173,8900

| | |
|----------------------------|---------------|
| VALOR: | 238,04 |
| VALOR BDI (25,92%): | 61,70 |
| VALOR COM BDI: | 299,74 |

11.1. C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

| Material | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00400000 | 119,5800 | 0,4783 |
| 10301 | BUCHA PLASTICA 8MM | SEINFRA | UN | 3,00000000 | 0,0900 | 0,2700 |
| 10539 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0,50M | SEINFRA | M | 0,75000000 | 23,2300 | 17,4225 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,00000000 | 0,7100 | 0,7100 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,08000000 | 31,8800 | 2,5504 |
| 11582 | PARAFUSO N.12X25MM | SEINFRA | UN | 3,00000000 | 0,7800 | 2,3400 |
| 12293 | ZARCÃO | SEINFRA | L | 0,07000000 | 28,8100 | 2,0167 |

TOTAL Material: 25,7879

| Mão de Obra | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 1,10000000 | 19,1000 | 21,0100 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,80000000 | 24,1600 | 19,3280 |
| 11858 | SERRALHEIRO | SEINFRA | H | 1,10000000 | 24,1600 | 26,5760 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,20000000 | 18,4600 | 3,6920 |

TOTAL Mão de Obra: 70,6060

| | |
|----------------------------|---------------|
| VALOR: | 96,39 |
| VALOR BDI (25,92%): | 24,98 |
| VALOR COM BDI: | 121,37 |


11.2. C3293 PAINEL SEMI-REFLETIVO EM ALUMÍNIO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10581 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) | SEINFRA | H | 0,90000000 | 63,2959 | 56,9663 |
| 10703 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) | SEINFRA | H | 0,10000000 | 172,3484 | 17,2348 |

TOTAL Equipamento Custo Horário: 74,2011

| Material | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12526 | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" | SEINFRA | UN | 10,00000000 | 1,0400 | 10,4000 |
| 12575 | PLACA SEMI REFLETIVA DE ALUMINIO C/PELICULA ANTI-PICHANTE | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 723,4900 | 723,4900 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|  MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ | OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DATA: 04/01/2024 | BDI: 25,92% | |
| | LOCAL: CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | FONTE: SEINFRA | VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO | HORA: 84,44% |
| PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | SINAPI: 2023/12 COM DESONERAÇÃO | REF.: 10/2023 | 01/2024: 47,67% | LICITAÇÃO FLS. 447 RUBRICA: |
| UNIDADES: 1.0UN | | | | |
| VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30 | | | | |

TOTAL Material: 733,8900

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,10000000 | 24,1600 | 2,4160 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,00000000 | 18,4600 | 18,4600 |

TOTAL Mão de Obra: 20,8760


| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR: | 828,97 |
| VALOR BDI (25.92%): | 214,87 |
| VALOR COM BDI: | 1.043,84 |


1. 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (M2)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,09700000 | 19,31 | 1,87 |


TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 1,87

| | |
|----------------------------|-------------|
| VALOR: | 1,87 |
| VALOR BDI (25.92%): | 0,48 |
| VALOR COM BDI: | 2,35 |


 Gustavo Wilker F. C. Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA CE 340546


 José Sirlinton Alves Sales
 Secretário do Trabalho e Assistência Social
 PORT. Nº 0101005/2021


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| OBRA: | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DATA : | 04/01/2024 | BDI : | 25,92% |
| LOCAL: | CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAUJO E GRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 10/2023 |
| UNIDADES: | 1,0UN | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 01/2024 |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 800.000,30 | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|----------|--|---------|----------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| C4442 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | SEINFRA | Serviço | M2 | 400,00 | 109,73 | 43.892,00 | 5,49 | 5,49 | A |
| 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 300,00 | 145,36 | 43.608,00 | 5,45 | 10,94 | A |
| C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | Serviço | M2 | 400,00 | 86,43 | 34.572,00 | 4,32 | 15,26 | A |
| 87792 | EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 700,00 | 48,67 | 34.068,00 | 4,26 | 19,52 | A |
| 00011587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | SINAPI | Material | M2 | 300,00 | 105,47 | 31.641,00 | 3,96 | 23,47 | A |
| C2126 | REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE | SEINFRA | Serviço | M2 | 800,00 | 38,39 | 30.712,00 | 3,84 | 27,31 | A |
| 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 25,00 | 1.173,59 | 29.338,75 | 3,67 | 30,98 | A |
| C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | SEINFRA | Serviço | M2 | 450,00 | 84,40 | 28.980,00 | 3,62 | 34,60 | A |
| 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 45,00 | 613,02 | 27.585,90 | 3,45 | 38,05 | A |
| 95625 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | SINAPI | Serviço | M2 | 800,00 | 30,02 | 24.016,00 | 3,00 | 41,05 | A |
| 89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | SINAPI | Serviço | M2 | 300,00 | 73,37 | 22.011,00 | 2,75 | 43,80 | A |
| 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | M | 4.204,00 | 5,01 | 21.062,04 | 2,63 | 46,44 | A |
| C0843 | CONCRETO PVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | Serviço | M3 | 30,00 | 671,15 | 20.134,50 | 2,52 | 48,95 | A |
| C1134 | DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | SEINFRA | Serviço | M2 | 50,00 | 374,91 | 18.745,50 | 2,34 | 51,30 | B |
| 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 300,00 | 58,38 | 17.514,00 | 2,19 | 53,49 | B |
| C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM | SEINFRA | Serviço | M2 | 300,00 | 57,77 | 17.331,00 | 2,17 | 55,65 | B |
| 91332 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | UN | 15,00 | 1.116,67 | 16.750,05 | 2,09 | 57,75 | B |
| C4419 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3.01 A 4 m | SEINFRA | Serviço | M2 | 100,00 | 163,71 | 16.371,00 | 2,05 | 59,79 | B |

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCAL: CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE

UNIDADES: 1,0UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30

DATA : 04/07/2024

VERSÃO

BDI : 25,92%

MESES

DATA REF.

FONTE

SEINFRA 028:1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 01/2024

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|---------|----------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 800,00 | 18,65 | 14.920,00 | 1,86 | 61,66 | B |
| 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 1.500,00 | 9,94 | 14.910,00 | 1,86 | 63,52 | B |
| C2672 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS COM MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO | SEINFRA | Serviço | M2 | 45,00 | 320,08 | 14.403,60 | 1,80 | 65,32 | B |
| C4834 | ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA | SEINFRA | Serviço | UN | 100,00 | 137,52 | 13.752,00 | 1,72 | 67,04 | B |
| 91945 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | M | 1.500,00 | 9,04 | 13.560,00 | 1,69 | 68,74 | B |
| 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | M | 1.500,00 | 8,32 | 12.480,00 | 1,56 | 70,30 | B |
| C1376 | FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 | SEINFRA | Serviço | M | 1.000,00 | 12,34 | 12.340,00 | 1,54 | 71,84 | B |
| I9119 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPOXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA | SEINFRA | Material | UN | 20,00 | 547,75 | 10.955,00 | 1,37 | 73,21 | B |
| 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M | 50,00 | 213,48 | 10.674,00 | 1,33 | 74,54 | B |
| 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | Serviço | M | 500,00 | 20,50 | 10.250,00 | 1,28 | 75,82 | B |
| C0388 | BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA | SEINFRA | Serviço | M | 250,00 | 40,16 | 10.040,00 | 1,25 | 77,08 | B |
| 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | SINAPI | Serviço | M2 | 500,00 | 19,96 | 9.980,00 | 1,25 | 78,32 | B |
| 96368 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 40,00 | 229,44 | 9.177,60 | 1,15 | 79,47 | B |
| C1405 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm, ÚTIL. 3 X | SEINFRA | Serviço | M2 | 50,00 | 176,44 | 8.822,00 | 1,10 | 80,57 | B |
| C1968 | PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO | SEINFRA | Serviço | M2 | 15,00 | 563,93 | 8.458,95 | 1,06 | 81,63 | C |
| 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | Serviço | KG | 500,00 | 15,79 | 7.895,00 | 0,99 | 82,62 | C |
| 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | Serviço | M3 | 25,00 | 302,25 | 7.556,25 | 0,94 | 83,56 | C |

FLS. 449

LICITAÇÃO

Jose Joviano Alves Sales
Secretário de Trabalho e Assistência Social
MORT/AN/Organização

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE
CNPJ: 07.683.956/0001-84
RUA SÃO FRANCISCO, 104, CENTRO, CEP 62600-000

Página: 43

FLS. _____

RUBRICA _____

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAL: CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE

DATA: 04/07/2024
VERSÃO:
BDI: 25.92%
FONTE:
HORA:
MES:
DATA REF.:
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47.46% 10/2023
 SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85.06% 47.67% 01/2024

UNIDADES: 1,0UN
VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|----------|---|---------|----------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 80,00 | 91,47 | 7.317,60 | 0,91 | 84,48 | C |
| 100364 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | UN | 2,00 | 3.654,36 | 7.308,72 | 0,91 | 85,39 | C |
| 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | Serviço | M3 | 60,00 | 121,40 | 7.284,00 | 0,91 | 86,30 | C |
| 103343 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 50,00 | 143,41 | 7.170,50 | 0,90 | 87,20 | C |
| C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | Serviço | PT | 20,00 | 332,62 | 6.652,40 | 0,83 | 88,03 | C |
| C2828 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | Serviço | M2 | 400,00 | 16,33 | 6.532,00 | 0,82 | 88,85 | C |
| 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 8,00 | 668,01 | 5.344,08 | 0,67 | 89,51 | C |
| C2090 | QUADRO P/MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | SEINFRA | Serviço | UN | 2,00 | 2.185,97 | 4.371,94 | 0,55 | 90,06 | C |
| C1766 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) | SEINFRA | Serviço | UN | 200,00 | 20,97 | 4.194,00 | 0,52 | 90,59 | C |
| C3293 | PAINEL SEMI-REFLETIVO EM ALUMÍNIO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | SEINFRA | Serviço | M2 | 4,00 | 1.043,84 | 4.175,36 | 0,52 | 91,11 | C |
| C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | Serviço | M3 | 20,00 | 200,31 | 4.006,20 | 0,50 | 91,61 | C |
| 00038075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) | SINAPI | Material | UN | 200,00 | 19,40 | 3.880,00 | 0,48 | 92,09 | C |
| 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | SINAPI | Serviço | KG | 300,00 | 12,55 | 3.765,00 | 0,47 | 92,56 | C |
| C0569 | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES | SEINFRA | Serviço | M2 | 350,00 | 9,96 | 3.486,00 | 0,44 | 93,00 | C |
| 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 100,00 | 34,59 | 3.459,00 | 0,43 | 93,43 | C |
| C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | Serviço | M3 | 10,00 | 338,07 | 3.380,70 | 0,42 | 93,85 | C |
| 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 30,00 | 100,72 | 3.021,60 | 0,38 | 94,23 | C |
| 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 10,00 | 299,74 | 2.997,40 | 0,37 | 94,61 | C |
| 100389 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 150,00 | 19,98 | 2.997,00 | 0,37 | 94,98 | C |

LIGITAVAU
450

VCSs Jônatas Sales Sales
 Secretário de Trabalho e Assistência Social
 PORT. Nº 0101005/2021


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------|---------|
| OBRA: | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DATA : | 04/01/2024 | BDI : | 25,92% |
| LOCAL: | CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | FONTE | SEINFRA | HORA | 84,44% |
| PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | SEINFR | 028.1 COM DESONERAÇÃO | DATA REF. | 10/2023 |
| UNIDADES: | 1,0UN | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | | 01/2024 |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 800.000,30 | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|--------|--|---------|---------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| C1620 | LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM | SEINFRA | Serviço | UN | 22,00 | 121,37 | 2.670,14 | 0,33 | 95,32 | C |
| 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 50,00 | 52,81 | 2.640,50 | 0,33 | 95,65 | C |
| 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 100,00 | 26,05 | 2.605,00 | 0,33 | 95,97 | C |
| 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 200,00 | 12,52 | 2.504,00 | 0,31 | 96,28 | C |
| 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 1.000,00 | 2,35 | 2.350,00 | 0,29 | 96,58 | C |
| C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | SEINFRA | Serviço | UN | 200,00 | 11,14 | 2.228,00 | 0,28 | 96,86 | C |
| 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 150,00 | 13,05 | 1.957,50 | 0,24 | 97,10 | C |
| 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 20,00 | 96,49 | 1.929,80 | 0,24 | 97,34 | C |
| 89307 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X26, (ESPESURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 18,00 | 104,09 | 1.873,62 | 0,23 | 97,58 | C |
| 100981 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | Serviço | M3 | 150,00 | 12,06 | 1.809,00 | 0,23 | 97,80 | C |
| 86939 | LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 3,00 | 567,48 | 1.702,44 | 0,21 | 98,02 | C |
| 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 100,00 | 14,67 | 1.467,00 | 0,18 | 98,20 | C |
| 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022 | SINAPI | Serviço | M | 98,00 | 14,73 | 1.443,54 | 0,18 | 98,38 | C |
| C4761 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | SEINFRA | Serviço | UN | 100,00 | 14,08 | 1.408,00 | 0,18 | 98,56 | C |
| C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | Serviço | M2 | 6,00 | 230,95 | 1.385,70 | 0,17 | 98,73 | C |
| C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | SEINFRA | Serviço | M2 | 60,00 | 22,41 | 1.344,60 | 0,17 | 98,90 | C |
| C4463 | CUMEIEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA | SEINFRA | Serviço | M | 35,00 | 37,90 | 1.326,50 | 0,17 | 98,06 | C |
| 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 100,00 | 13,23 | 1.323,00 | 0,17 | 98,23 | C |
| 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 60,00 | 20,21 | 1.212,60 | 0,15 | 98,38 | C |

Secretaria Municipal de Ativos Sociais
 Secretaria de Trabalho e Assistência Social
 PDRT, Nº 01111111111111111111

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS




| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|-------------------------|-------------|------------------|
| OBRA: | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DATA : | 04/01/2024 | BDI : | 25,92% |
| LOCAL: | CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | FONTE | VERSÃO | HORA | DATA REF. |
| PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 10/2023 |
| UNIDADES: | 1,0UN | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 01/2024 |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 800.000,30 | | | | |


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|----------|--|---------|----------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| C-1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | Serviço | PT | 3,00 | 299,74 | 899,22 | 0,11 | 99,49 | C |
| C-2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES | SEINFRA | Serviço | M2 | 40,00 | 21,03 | 841,20 | 0,11 | 99,60 | C |
| 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 5,00 | 152,26 | 761,30 | 0,10 | 99,69 | C |
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | Material | KG | 100,00 | 7,61 | 761,00 | 0,10 | 99,79 | C |
| C-1948 | PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | Serviço | PT | 2,00 | 322,95 | 645,90 | 0,08 | 99,87 | C |
| 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 5,00 | 71,94 | 359,70 | 0,04 | 99,91 | C |
| 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | Material | UN | 10,00 | 18,65 | 186,50 | 0,02 | 99,98 | C |
| 00038077 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | SINAPI | Serviço | UN | 10,00 | 16,39 | 163,90 | 0,02 | 100,00 | C |
| 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 10,00 | 16,39 | 163,90 | 0,02 | 100,00 | C |

Subtotal até 100,00% 800.000,30

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 800.000,30


Gustavo Wilker F. C. Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA CE 3-40546


José Antônio Alves Saito
 Secretário do Trabalho e Assistência Social
 PORT. Nº 0101005/2021

LICITAÇÃO
 FL. 452
 RUBRICA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCAL: CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAUJO E GRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPEAJÉ/CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEAJÉ/CE

UNIDADES: 1,0UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30

DATA : 04/01/2024 BDI : 25,92%

VERSÃO
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 01/2024

OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCAL: CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAUJO E GRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPEAJÉ/CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEAJÉ/CE

UNIDADES: 1,0UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|----------|---|---------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | Mão de Obra | H | 2.724,60 | 18,46 | 50.296,12 | 7,92 | 6,29 | A |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | Mão de Obra | H | 1.335,80 | 24,16 | 32.272,93 | 5,08 | 10,32 | A |
| 00011597 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | SINAPI | Material | M2 | 300,00 | 83,76 | 25.128,00 | 3,96 | 13,46 | A |
| 00004783 | PINTOR (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 1.392,06 | 16,78 | 23.358,70 | 3,68 | 16,38 | A |
| 00006111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 1.812,10 | 11,23 | 20.349,90 | 3,20 | 18,93 | A |
| 00036896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | SINAPI | Material | UN | 37,50 | 540,00 | 20.249,19 | 3,19 | 21,46 | A |
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | Encargos | H | 5.679,19 | 3,39 | 19.252,46 | 3,03 | 23,86 | A |
| 16497 | CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA | SEINFRA | Material | M2 | 440,00 | 42,52 | 18.708,80 | 2,94 | 26,20 | A |
| 00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, PLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | Material | M3 | 38,15 | 480,00 | 18.310,61 | 2,88 | 28,49 | A |
| 00004914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | SINAPI | Material | M2 | 25,00 | 608,58 | 15.214,50 | 2,39 | 30,39 | A |
| 11328 | LADRILHISTA | SEINFRA | Mão de Obra | H | 608,00 | 24,16 | 14.689,28 | 2,31 | 32,23 | A |
| 00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 846,70 | 16,78 | 14.207,67 | 2,24 | 34,00 | A |
| 12255 | VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) | SEINFRA | Material | M2 | 45,00 | 254,19 | 11.436,55 | 1,80 | 35,43 | A |
| 16498 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | Material | M2 | 440,00 | 25,95 | 11.418,00 | 1,80 | 36,86 | A |
| 00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | Material | M | 5.227,25 | 2,12 | 11.081,78 | 1,74 | 38,25 | A |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | Material | KG | 14.796,89 | 0,71 | 10.505,79 | 1,65 | 39,56 | A |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | Mão de Obra | H | 424,60 | 24,15 | 10.254,09 | 1,61 | 40,84 | A |
| 16508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | Material | KG | 4.000,00 | 2,42 | 9.680,00 | 1,52 | 42,05 | A |
| 00000536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | Material | M2 | 317,08 | 29,40 | 9.322,08 | 1,47 | 43,22 | A |
| 19119 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR, CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA | SEINFRA | Material | UN | 20,00 | 435,00 | 8.700,00 | 1,37 | 44,30 | A |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | Encargos | H | 5.679,19 | 1,34 | 7.610,12 | 1,20 | 45,26 | A |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ITAPEAJÉ/CE

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|---|---------------|---|
| OBRA: | SERVICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDÍOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DATA : | 04/01/2024 | BDI : | 25,92% |
| LOCAL: | CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAUJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | FONTE | SEINFRA | VERSÃO | 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,49% 10/2023 |
| PROPRONTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 01/2024 | | |
| UNIDADES: | 1.0UN | | | | |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 800.000,30 | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|----------|--|---------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 451,94 | 16,78 | 7.583,48 | 1,19 | 46,20 | A |
| 11672 | GRANILITE, MARMORITE | SEINFRA | Material | M2 | 50,00 | 146,75 | 7.337,50 | 1,15 | 47,12 | A |
| 00001021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,61 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | SINAPI | Material | M | 1.865,10 | 3,86 | 7.199,29 | 1,13 | 48,02 | A |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | Mão de Obra | H | 364,60 | 19,10 | 6.963,86 | 1,10 | 48,89 | A |
| 00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | Material | KG | 855,00 | 8,11 | 6.934,05 | 1,09 | 49,76 | A |
| 10117 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO | SEINFRA | Material | KG | 5.600,00 | 1,22 | 6.832,00 | 1,08 | 50,61 | B |
| 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | Material | M | 171,26 | 39,59 | 6.780,18 | 1,07 | 51,46 | B |
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | Material | L | 260,00 | 25,18 | 6.546,80 | 1,03 | 52,28 | B |
| 00007155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | Material | M2 | 366,30 | 17,17 | 6.289,37 | 0,99 | 53,06 | B |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | Encargos | H | 5.679,19 | 1,10 | 6.247,11 | 0,98 | 53,85 | B |
| 00039244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | SINAPI | Material | M | 1.650,00 | 3,54 | 5.841,00 | 0,92 | 54,58 | B |
| 00002680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA | SINAPI | Material | M | 550,00 | 10,11 | 5.560,50 | 0,88 | 55,27 | B |
| 00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 451,94 | 12,15 | 5.491,02 | 0,86 | 55,96 | B |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | Material | KG | 7.106,36 | 0,76 | 5.400,83 | 0,85 | 56,63 | B |
| 18266 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m | SEINFRA | Material | M2 | 100,00 | 51,04 | 5.104,00 | 0,80 | 57,27 | B |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | Mão de Obra | H | 192,90 | 24,16 | 4.660,46 | 0,73 | 57,85 | B |
| 19451 | ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMINIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PARA UMA LÂMPADA ELETRONICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W | SEINFRA | Material | UN | 100,00 | 45,93 | 4.593,00 | 0,72 | 58,43 | B |
| 00000370 | AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | Material | M3 | 32,35 | 140,00 | 4.528,66 | 0,71 | 58,99 | B |
| 00004964 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | SINAPI | Material | UN | 15,00 | 284,80 | 4.272,00 | 0,67 | 59,53 | B |
| 11174 | FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V | SEINFRA | Material | M | 1.020,00 | 4,10 | 4.182,00 | 0,66 | 60,05 | B |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | Material | M | 257,00 | 16,09 | 4.135,13 | 0,65 | 60,57 | B |

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS


OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

LOCAL: CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAUJO E CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CATAO AZEVEDO CRUZ - ITAPEAJE/CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEAJE/CE

UNIDADES: 1,0UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|----------|--|---------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | Material | KG | 3.717,95 | 1,11 | 4.126,93 | 0,65 | 61,08 | B |
| 12259 | VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | SEINFRA | Material | M2 | 15,00 | 253,68 | 3.805,20 | 0,60 | 61,56 | B |
| 00036155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | SINAPI | Material | M2 | 82,40 | 45,11 | 3.717,06 | 0,59 | 62,02 | B |
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | Mão de Obra | H | 192,50 | 19,10 | 3.676,75 | 0,58 | 62,48 | B |
| 00039413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | SINAPI | Material | M2 | 168,48 | 19,97 | 3.364,55 | 0,53 | 62,90 | B |
| 00012526 | SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | SINAPI | Material | UN | 77,50 | 43,35 | 3.359,62 | 0,53 | 63,32 | B |
| 00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 197,44 | 16,78 | 3.312,97 | 0,52 | 63,74 | B |
| 10109 | AREA MEDIA | SEINFRA | Material | M3 | 38,96 | 83,58 | 3.256,04 | 0,51 | 64,14 | B |
| 00010422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | SINAPI | Material | UN | 8,00 | 405,15 | 3.241,20 | 0,51 | 64,55 | B |
| 00034592 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | Material | UN | 907,00 | 3,57 | 3.237,99 | 0,51 | 64,95 | B |
| 10280 | BRITA | SEINFRA | Material | M3 | 32,01 | 100,50 | 3.217,00 | 0,51 | 65,36 | B |
| 00012618 | CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | SINAPI | Material | UN | 17,50 | 177,24 | 3.101,70 | 0,49 | 65,74 | B |
| 00038075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | SINAPI | Material | UN | 200,00 | 15,41 | 3.082,00 | 0,49 | 66,13 | B |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | Mão de Obra | H | 126,00 | 24,16 | 3.044,16 | 0,48 | 66,51 | B |
| 00034653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | Material | UN | 410,00 | 7,42 | 3.042,20 | 0,48 | 66,89 | B |
| 00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | Material | L | 76,47 | 38,09 | 2.912,74 | 0,46 | 67,25 | B |
| 12575 | PLACA SEMI REFLETIVA DE ALUMINIO C/PELICULA ANTI-PICHANTE | SEINFRA | Material | M2 | 4,00 | 723,49 | 2.893,96 | 0,46 | 67,62 | B |
| 00000183 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | SINAPI | Material | JG | 15,00 | 180,00 | 2.700,00 | 0,42 | 67,95 | B |
| 00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos | H | 1,368,80 | 1,97 | 2.696,54 | 0,42 | 68,29 | B |
| 00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos | H | 1,368,80 | 1,73 | 2.368,02 | 0,37 | 68,59 | B |
| 00000378 | ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | | | 2.367,07 | 0,37 | 68,88 | B |

RUBRICA 455

Secretário do Trabalho e Assistência Social
 PORTAL Nº 0101005/2021

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAL: CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE

DATA : 04/01/2024
BDI : 25,92%
VERSAO
SEINFRA 028,1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 01/2024

UNIDADES: 1,0UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL % | CL |
|----------|--|---------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|------|----------|----|
| 00042407 | TRELIÇA NEVRURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 5,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | SINAPI | Material | M | 420,30 | 5,62 | 2.362,09 | 0,37 | 59,18 | B |
| 00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos | H | 1.768,90 | 1,33 | 2.352,64 | 0,37 | 69,47 | B |
| 00043626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | SINAPI | Material | KG | 1.071,12 | 2,12 | 2.270,77 | 0,36 | 69,75 | B |
| 12045 | TELHA CERÂMICA COLONIAL | SEINFRA | Material | UN | 2.700,00 | 0,71 | 1.917,00 | 0,30 | 69,99 | B |
| 11464 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W | SEINFRA | Material | UN | 200,00 | 9,41 | 1.882,00 | 0,30 | 70,23 | B |
| 00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 111,02 | 16,78 | 1.862,96 | 0,29 | 70,46 | B |
| 11916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | Material | M | 145,00 | 12,77 | 1.851,65 | 0,29 | 70,69 | B |
| 10118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | Material | KG | 270,40 | 6,57 | 1.776,53 | 0,28 | 70,92 | B |
| 00037411 | TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | SINAPI | Material | M2 | 110,67 | 15,96 | 1.766,29 | 0,28 | 71,14 | B |
| 00039422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | SINAPI | Material | M | 160,04 | 10,31 | 1.650,05 | 0,26 | 71,34 | B |
| 00042409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | SINAPI | Material | KG | 120,00 | 13,64 | 1.636,80 | 0,26 | 71,55 | B |
| 00038166 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVERHOLANDES/PARALELEPÍEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | SINAPI | Material | M2 | 30,90 | 52,25 | 1.614,52 | 0,25 | 71,75 | B |
| 00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 95,63 | 16,71 | 1.598,00 | 0,25 | 71,95 | B |
| 11720 | POSTE DE CONCRETO DUPL0 T (8MX300KG), RESISTENCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG | SEINFRA | Material | UN | 2,00 | 790,00 | 1.580,00 | 0,25 | 72,15 | B |
| 00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos | H | 1.232,79 | 1,24 | 1.528,66 | 0,24 | 72,34 | B |
| 00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | Material | KG | 1.473,00 | 1,03 | 1.517,19 | 0,24 | 72,53 | B |
| 11623 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA) | SEINFRA | Material | KG | 37,50 | 38,68 | 1.450,50 | 0,23 | 72,71 | B |
| 00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 85,72 | 15,98 | 1.368,79 | 0,22 | 72,88 | B |
| 00002432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | Material | UN | 45,00 | 30,11 | 1.354,95 | 0,21 | 73,05 | B |
| 00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | Material | UN | 200,00 | 6,65 | 1.330,00 | 0,21 | 73,22 | B |
| 00042402 | ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | SINAPI | Material | KG | 157,80 | 8,33 | 1.314,47 | 0,21 | 73,38 | B |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | Mão de Obra | H | 19,10 | 12,98 | 1.298,80 | 0,20 | 73,54 | B |

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 PORT Nº 0101005/2021
 Página: 50

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCAL: CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE

UNIDADES: 1,0UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30

DATA : 04/01/2024 **VERSAO**
BDI : 25,92%
FONTE
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
 SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 01/2024

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|----------|--|---------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 00004425 | VIGA NAO APARELHADA 6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | Material | M | 45,00 | 26,44 | 1.189,80 | 0,19 | 73,69 | B |
| 00039795 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | SINAPI | Material | UN | 20,00 | 58,53 | 1.170,60 | 0,18 | 73,84 | B |
| 00020017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = 11* CM, L = 5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | Material | M | 174,45 | 6,54 | 1.140,90 | 0,18 | 73,98 | B |
| 19452 | LAMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W | SEINFRA | Material | UN | 100,00 | 11,38 | 1.138,00 | 0,18 | 74,12 | B |
| 11826 | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM | SEINFRA | Material | M | 250,00 | 4,53 | 1.132,50 | 0,18 | 74,26 | B |
| 00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos | H | 1.768,90 | 0,61 | 1.079,03 | 0,17 | 74,40 | B |
| 11846 | SARRAFO DE 1"x4" | SEINFRA | Material | M | 173,50 | 6,05 | 1.049,88 | 0,17 | 74,53 | B |
| 00043464 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos | H | 866,63 | 1,20 | 1.039,96 | 0,16 | 74,66 | B |
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos | H | 1.232,79 | 0,82 | 1.010,89 | 0,16 | 74,79 | B |
| 00012614 | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | SINAPI | Material | UN | 16,50 | 57,27 | 944,96 | 0,15 | 74,90 | B |
| 10551 | CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE | SEINFRA | Material | UN | 2,00 | 444,07 | 888,14 | 0,14 | 75,02 | B |
| 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | Material | 310ML | 22,07 | 40,14 | 885,99 | 0,14 | 75,13 | B |
| 11605 | PEDRISCO | SEINFRA | Material | M3 | 8,78 | 100,50 | 882,19 | 0,14 | 75,24 | B |
| 12548 | OPERADOR DE BETONEIRA | SEINFRA | Mão de Obra | H | 37,24 | 21,29 | 792,88 | 0,12 | 75,34 | B |
| 10529 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M) | SEINFRA | Material | M2 | 21,50 | 35,95 | 772,92 | 0,12 | 75,43 | B |
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | Material | KG | 126,60 | 6,04 | 764,66 | 0,12 | 75,53 | B |
| 00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | Material | M3 | 5,28 | 141,83 | 749,19 | 0,12 | 75,62 | B |
| 00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | Material | UN | 28,05 | 26,52 | 743,85 | 0,12 | 75,71 | B |
| 00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos | H | 866,63 | 0,85 | 736,64 | 0,12 | 75,81 | B |
| 00004430 | CAIBRO NAO APARELHADO 5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | Material | M | 58,65 | 12,50 | 733,12 | 0,12 | 75,90 | B |
| 11100 | ESMALTE SINTEITICO | SEINFRA | Material | L | 22,76 | 31,88 | 725,59 | 0,11 | 75,99 | B |

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCAL: CSJ (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAUJO E GRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE

UNIDADES: 1,0UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30

DATA: 04/07/2024 **BDI:** 25,92%

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,49% 10/2023

SEINFRA: 2023/42 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 01/2024

SINAPI:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|----------|---|---------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 00004759 | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 41,52 | 16,78 | 696,69 | 0,11 | 76,08 | B |
| 00004472 | VIGA NAO APARELHADA 6 X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | Material | M | 21,00 | 33,03 | 693,63 | 0,11 | 76,16 | B |
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | Material | KG | 100,00 | 6,04 | 604,00 | 0,10 | 76,24 | B |
| 11858 | SERRALHEIRO | SEINFRA | Mão de Obra | H | 24,20 | 24,16 | 584,67 | 0,09 | 76,31 | B |
| 00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 46,68 | 12,15 | 567,14 | 0,09 | 76,38 | B |
| 10169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | Material | KG | 74,00 | 7,59 | 561,66 | 0,09 | 76,45 | B |
| 00039419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | SINAPI | Material | M | 60,99 | 9,09 | 554,42 | 0,09 | 76,52 | B |
| 00002686 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 31,23 | 16,78 | 524,11 | 0,08 | 76,59 | B |
| 00036794 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES 44 X 35" CM (L X C) | SINAPI | Material | UN | 3,00 | 172,74 | 518,22 | 0,08 | 76,65 | B |
| 00003378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | SINAPI | Material | UN | 5,00 | 103,07 | 515,35 | 0,08 | 76,72 | B |
| 10356 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | SEINFRA | Material | M | 240,00 | 2,11 | 506,40 | 0,08 | 76,78 | B |
| 11262 | INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS | SEINFRA | Material | UN | 20,00 | 24,74 | 494,80 | 0,08 | 76,84 | B |
| 00044497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | SINAPI | Mão de Obra | H | 32,47 | 15,24 | 494,77 | 0,08 | 76,90 | B |
| 00004384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | SINAPI | Material | UN | 16,00 | 30,86 | 493,76 | 0,08 | 76,97 | B |
| 00004400 | CAIBRO NAO APARELHADO, 6 X 8" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | Material | M | 24,00 | 19,89 | 477,36 | 0,08 | 77,02 | B |
| 00042408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | SINAPI | Material | M2 | 338,40 | 1,41 | 477,14 | 0,08 | 77,08 | B |
| 16432 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | SEINFRA | Material | UN | 200,00 | 2,36 | 472,00 | 0,07 | 77,14 | B |
| 16433 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA | SEINFRA | Material | UN | 100,00 | 4,69 | 469,00 | 0,07 | 77,20 | B |
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | Mão de Obra | H | 24,20 | 19,10 | 462,22 | 0,07 | 77,26 | B |
| 00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | Material | M | 102,83 | 4,46 | 458,63 | 0,07 | 77,32 | B |
| 00004344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | SINAPI | Material | UN | 16,00 | 28,15 | 450,40 | 0,07 | 77,37 | B |
| 00034586 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | SINAPI | Material | UN | 275,22 | 1,54 | 423,84 | 0,07 | 77,43 | B |
| 00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALCAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | Material | UN | 150,00 | 2,82 | 423,00 | 0,07 | 77,48 | B |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE
 CNPJ: 07.683.956/0001-84
 RUA SÃO FRANCISCO, 104, CENTRO, CEP 62600-000


 Responsável por Aves Satis
 Secretário de Trabalho e Assistência Social
 P.001 Nº 110/2024/2024

Página: 62

458

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

LICITAÇÃO

459

Página: 38

SECRETARIA DE HABITABILIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORT. Nº 0101005/2021

↓ C&S - DIVERSIFICADOS S&S

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL | DATA: 04/01/2024 | | | |
|----------|---|---------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|------|-----------|----|-------------------------|--------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | | | BDI: | VERSÃO | DATA REF. | |
| | OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SINAPI | Material | L | 67,96 | 6,11 | 415,22 | 0,07 | 77,53 | B | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| | LOCAL: CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAUJO E CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CAIÇÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | SINAPI | Material | UN | 18,00 | 22,88 | 411,84 | 0,06 | 77,58 | B | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | 01/2024 |
| | PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | SINAPI | Mão de Obra | H | 32,87 | 12,15 | 399,35 | 0,06 | 77,63 | B | | | | |
| | UNIDADES: 1,0UIN | SEINFRA | Material | M | 16,50 | 23,23 | 383,30 | 0,06 | 77,68 | B | | | | |
| | VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30 | SINAPI | Material | KG | 22,64 | 16,70 | 378,02 | 0,06 | 77,73 | B | | | | |
| | | SINAPI | Equipamento | UN | 0,000637821 | 592,256,73 | 377,75 | 0,06 | 77,78 | B | | | | |
| 00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | SINAPI | Material | L | 67,96 | 6,11 | 415,22 | 0,07 | 77,53 | B | | | | |
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | Material | UN | 18,00 | 22,88 | 411,84 | 0,06 | 77,58 | B | | | | |
| 00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 32,87 | 12,15 | 399,35 | 0,06 | 77,63 | B | | | | |
| 10539 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M | SEINFRA | Material | M | 16,50 | 23,23 | 383,30 | 0,06 | 77,68 | B | | | | |
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | Material | KG | 22,64 | 16,70 | 378,02 | 0,06 | 77,73 | B | | | | |
| 00037752 | CAMINHÃO TOCC, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | Material | UN | 11,00 | 34,03 | 374,33 | 0,06 | 77,82 | B | | | | |
| 00012624 | EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | SINAPI | Encargos | H | 247,55 | 1,43 | 354,00 | 0,06 | 77,87 | B | | | | |
| 00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos | H | 15,00 | 23,48 | 352,20 | 0,06 | 77,91 | B | | | | |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | Mão de Obra | PAR | 4,00 | 84,82 | 339,28 | 0,05 | 77,95 | B | | | | |
| 00040623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM AÇO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | SINAPI | Material | PAR | 4,00 | 84,82 | 339,28 | 0,05 | 77,95 | B | | | | |
| 00043776 | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | SINAPI | Material | L | 12,78 | 25,67 | 328,06 | 0,05 | 77,99 | B | | | | |
| 00004229 | GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2) | SINAPI | Material | KG | 7,01 | 45,51 | 319,11 | 0,05 | 78,03 | B | | | | |
| 00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | Material | UN | 637,21 | 0,47 | 299,49 | 0,05 | 78,07 | B | | | | |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | Mão de Obra | H | 15,00 | 19,10 | 286,50 | 0,05 | 78,11 | B | | | | |
| 00043614 | TABUA NAO APARELHADA *2.5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | Material | M | 19,25 | 14,51 | 279,32 | 0,04 | 78,14 | B | | | | |
| 00010685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | SINAPI | Equipamento | UN | 0,000335658 | 819,231,84 | 274,98 | 0,04 | 78,18 | B | | | | |
| 11075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SINAPI | Material | M | 60,00 | 4,57 | 274,20 | 0,04 | 78,21 | B | | | | |
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | Material | UN | 300,00 | 0,91 | 273,00 | 0,04 | 78,24 | B | | | | |
| 10926 | CUMEIRA PARA TELHA CERAMICA | SEINFRA | Material | UN | 105,00 | 2,56 | 268,80 | 0,04 | 78,28 | B | | | | |
| 00004415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2.5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | Material | M | 56,00 | 4,72 | 264,32 | 0,04 | 78,31 | B | | | | |
| 11243 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M | SEINFRA | Material | UN | 2,00 | 131,87 | 263,74 | 0,04 | 78,34 | B | | | | |

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS

LOCAL: CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAUJO E CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE

UNIDADES: 1,0UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30

DATA: 04/01/2024

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 2023/12 COM DESONERAÇÃO

SINAPI: 2023/12 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,92%

HORA: 84,44%

MES: 47,46%

DATA REF.: 10/2023

%: 85,06%

ACUMUL. %: 47,67%

CL: 01/2024

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|----------|--|---------|-------------|---------|------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 00039437 | PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45MM | SINAPI | Material | UN | 807,47 | 0,31 | 250,32 | 0,04 | 78,38 | B |
| 00034643 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | SINAPI | Material | UN | 5,00 | 47,79 | 238,95 | 0,04 | 78,41 | B |
| 10537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | Material | M2 | 6,12 | 39,03 | 238,86 | 0,04 | 78,43 | B |
| 00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 19,54 | 12,15 | 237,40 | 0,04 | 78,46 | B |
| 12496 | SUPERCAL | SEINFRA | Material | KG | 157,50 | 1,47 | 231,52 | 0,04 | 78,49 | B |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | Encargos | H | 5,679,19 | 0,04 | 227,17 | 0,04 | 78,52 | B |
| 10428 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | SEINFRA | Material | UN | 20,00 | 11,20 | 224,00 | 0,04 | 78,55 | B |
| 11728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | Material | KG | 15,50 | 14,20 | 220,10 | 0,03 | 78,58 | B |
| 00038089 | SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | SINAPI | Material | UN | 150,00 | 1,46 | 219,00 | 0,03 | 78,60 | B |
| 11515 | MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO | SEINFRA | Material | KG | 22,50 | 9,34 | 210,15 | 0,03 | 78,63 | B |
| 00039027 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | SINAPI | Material | KG | 15,50 | 13,14 | 203,67 | 0,03 | 78,66 | B |
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | Material | UN | 53,62 | 3,74 | 200,53 | 0,03 | 78,68 | B |
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | Material | L | 8,93 | 22,00 | 196,42 | 0,03 | 78,71 | B |
| 11512 | MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO | SEINFRA | Material | KG | 27,00 | 7,25 | 195,75 | 0,03 | 78,73 | B |
| 00013415 | TORNEIRA DE MESABANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193) | SINAPI | Material | UN | 3,00 | 64,75 | 194,25 | 0,03 | 78,75 | B |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | Material | H | 194,20 | 1,00 | 194,20 | 0,03 | 78,78 | B |
| 00012616 | CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | SINAPI | Material | UN | 11,00 | 17,37 | 191,07 | 0,03 | 78,80 | B |
| 10436 | CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM | SEINFRA | Material | UN | 2,00 | 89,88 | 179,76 | 0,03 | 78,83 | B |
| 00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAC-BASCULANTE (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 7,09 | 24,59 | 174,38 | 0,03 | 78,85 | B |
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | Material | M | 59,26 | 2,76 | 163,56 | 0,03 | 78,87 | B |
| 00039434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | SINAPI | Material | KG | 43,91 | 3,46 | 151,94 | 0,02 | 78,89 | B |
| 00038077 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | SINAPI | Material | UN | 10,00 | 14,81 | 148,10 | 0,02 | 78,91 | B |
| 10799 | CIMENTO BRANCO | SEINFRA | Material | KG | 146,30 | 0,02 | 146,30 | 0,02 | 78,92 | B |

VALOR TOTAL: R\$ 3.350,00
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE
 PORT Nº 0101005/2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

SERVICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS

PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAUJO E GRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CATÃO

AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE

1.0UN

R\$ 800.000,30

DATA: 04/01/2024

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2023/12 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA

SINAPI

BDI: 25,92%


HORA

84,44%

47,48%

10/2023

01/2024



MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|----------|--|---------|-------------|---------|---------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 00012869 | TELHADOR (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 7,90 | 16,58 | 131,04 | 0,02 | 78,94 | B |
| 00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos | H | 144,77 | 0,86 | 124,50 | 0,02 | 78,96 | B |
| 00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos | H | 247,55 | 0,49 | 121,30 | 0,02 | 78,97 | B |
| 00037329 | REJUNTE EPOXI QUALQUER COR | SINAPI | Material | KG | 0,9343 | 127,38 | 119,01 | 0,02 | 78,99 | B |
| 00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | Material | UN | 100,00 | 1,19 | 119,00 | 0,02 | 79,00 | B |
| 00044474 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | SINAPI | Equipamento | UN | 0,00004689826 | 2.419.548,54 | 113,47 | 0,02 | 79,01 | B |
| 00039435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | SINAPI | Material | UN | 807,47 | 0,14 | 113,05 | 0,02 | 79,03 | B |
| 00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 6,65 | 16,71 | 111,09 | 0,02 | 79,04 | B |
| 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | Material | UN | 120,42 | 0,92 | 110,78 | 0,02 | 79,06 | B |
| 00004741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | Material | M3 | 1,08 | 99,42 | 107,17 | 0,02 | 79,07 | B |
| 00006193 | TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | Material | M | 6,00 | 17,66 | 105,96 | 0,02 | 79,08 | B |
| 00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | Material | UN | 414,00 | 0,25 | 103,50 | 0,02 | 79,10 | B |
| 00006138 | ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | SINAPI | Material | UN | 8,00 | 12,64 | 101,12 | 0,02 | 79,11 | B |
| 12545 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | SEINFRA | Mão de Obra | H | 4,00 | 24,51 | 98,04 | 0,02 | 79,12 | B |
| 10338 | CABO COBRE NU 25MM2 | SEINFRA | Material | M | 4,00 | 23,71 | 94,84 | 0,01 | 79,13 | B |
| 00037586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = 23* MM E COMP HASTE = 27*MM (ACAO INDIRETA) | SINAPI | Material | CENTO | 1,98 | 46,91 | 92,88 | 0,01 | 79,14 | B |
| 12201 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') | SEINFRA | Material | M | 10,00 | 8,56 | 85,60 | 0,01 | 79,16 | B |
| 00003522 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | Material | UN | 30,00 | 2,61 | 78,30 | 0,01 | 79,16 | B |
| 00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 3,56 | 21,65 | 77,00 | 0,01 | 79,17 | B |
| 00000123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO | SINAPI | Material | L | 9,10 | 8,37 | 76,15 | 0,01 | 79,18 | B |
| 00034547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | SINAPI | Material | M | 21,00 | 3,44 | 72,24 | 0,01 | 79,19 | B |

LICITAÇÃO 402

Subscrição

Subscrição

Subscrição

Subscrição

Subscrição

Subscrição

Subscrição

Subscrição

Subscrição

Subscrição

Subscrição

Subscrição

Subscrição

Subscrição

Subscrição

Subscrição

Subscrição

Subscrição

Subscrição

Página 55

Secretaria do Trabalho e Assistência Social

PCRN Nº 0101/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE

CNPJ: 07.683.956/0001-84

RUA SÃO FRANCISCO, 104, CENTRO, CEP 62600-000

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS


DATA: 04/01/2024 **BDI:** 25,92%
VERSÃO:
028.1 COM DESONERAÇÃO **HORA** **MES** **DATA REF.**
0202312 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
SINAPI **SEINFRA** **SINAPI** **SINAPI**
 20231212 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 01/2024

OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAL: CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E GRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPEAJÉ/CE
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEAJÉ/CE
UNIDADES: 1 JUN
VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|----------|---|---------|-------------|---------|----------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | SINAPI | Material | M | 16,82 | 3,94 | 66,26 | 0,01 | 79,20 | B |
| 00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | Material | M3 | 0,539 | 121,52 | 65,50 | 0,01 | 79,21 | B |
| 00021142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SEÇÃO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | SINAPI | Material | UN | 2,00 | 32,05 | 64,10 | 0,01 | 79,22 | B |
| 00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | Material | L | 10,37 | 5,92 | 61,41 | 0,01 | 79,23 | B |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | Material | H | 61,29 | 1,00 | 61,29 | 0,01 | 79,23 | B |
| 00011681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | SINAPI | Material | UN | 8,00 | 7,63 | 61,04 | 0,01 | 79,24 | B |
| 12703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | Material | H | 60,88 | 1,00 | 60,88 | 0,01 | 79,25 | B |
| 11105 | ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" | SINAPI | Material | UN | 20,00 | 2,90 | 58,00 | 0,01 | 79,26 | B |
| 00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | Material | KG | 7,52 | 7,68 | 57,77 | 0,01 | 79,26 | B |
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | Material | UN | 252,55 | 0,22 | 55,56 | 0,01 | 79,27 | B |
| 10957 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | SEINFRA | Material | UN | 20,00 | 2,73 | 54,60 | 0,01 | 79,28 | B |
| 00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos | H | 49,74 | 1,06 | 52,73 | 0,01 | 79,28 | B |
| 11582 | PARAFUSO N.12X25MM | SEINFRA | Material | UN | 66,00 | 0,78 | 51,48 | 0,01 | 79,29 | B |
| 12012 | TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") | SEINFRA | Material | UN | 3,00 | 16,96 | 50,84 | 0,01 | 79,30 | B |
| 00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO) | SEINFRA | Equipamento | UN | 0,0009096645 | 54.958,74 | 49,99 | 0,01 | 79,30 | B |
| 11409 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | SEINFRA | Material | UN | 40,00 | 1,18 | 47,20 | 0,01 | 79,31 | B |
| 00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | Material | M | 64,16 | 0,71 | 45,55 | 0,01 | 79,31 | B |
| 11181 | FITA ISOLANTE | SEINFRA | Material | L | 60,00 | 0,75 | 45,00 | 0,01 | 79,32 | B |
| 12293 | ZARCÃO | SEINFRA | Material | L | 1,54 | 28,81 | 44,37 | 0,01 | 79,32 | B |
| 10965 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | SEINFRA | Material | L | 5,00 | 8,45 | 42,25 | 0,01 | 79,33 | B |
| 12526 | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" | SEINFRA | Material | UN | 40,00 | 1,04 | 41,60 | 0,01 | 79,34 | B |
| 00034649 | CANAETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | SINAPI | Material | UN | 22,86 | 1,81 | 41,38 | 0,01 | 79,34 | B |
| 90010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | Equipamento | UN | 0,008597977208 | 4.800,00 | 41,27 | 0,01 | 79,35 | B |

Página: 56
 Rubrica B
 JCSO - JORNAL DA SAÚDE
 Secretário do Trabalho e Assistência Social
 PORT. Nº 0101005/2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAL: CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE
UNIDADES: 1,0UN
VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30


DATA : 04/01/2024
VERSÃO
BDI : 25,92%
FONTES
SEINFRA 028:1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
SINAPI 202312 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 01/2024

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|----------|---|---------|-------------|---------|--------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| | | | | | | | | | | |
| 10419 | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 | SEINFRA | Material | UN | 20,00 | 1,93 | 38,60 | 0,01 | 79,35 | B |
| 00002705 | ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | Especiais | KWH | 35,92 | 0,98 | 35,20 | 0,01 | 79,35 | B |
| 00005075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | Material | KG | 2,61 | 13,15 | 34,32 | 0,01 | 79,36 | B |
| 00007319 | TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA, PARA MATERIAIS CIMENTÍCIOS | SINAPI | Material | L | 2,51 | 13,61 | 34,11 | 0,01 | 79,36 | B |
| 12194 | TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) | SEINFRA | Material | M | 4,50 | 6,91 | 31,10 | 0,00 | 79,37 | B |
| 00039431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | Material | M | 100,11 | 0,31 | 31,03 | 0,00 | 79,37 | B |
| 00044945 | SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLÁSTICO BRANCO | SINAPI | Material | UN | 3,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 79,37 | B |
| 00012627 | VEDAÇÃO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL, PREDIAL | SINAPI | Material | UN | 22,00 | 1,36 | 29,92 | 0,00 | 79,38 | B |
| 00034788 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | SINAPI | Material | UN | 27,54 | 1,01 | 27,82 | 0,00 | 79,38 | B |
| 12706 | OLEO DIESEL | SEINFRA | Material | L | 5,44 | 4,99 | 27,15 | 0,00 | 79,39 | B |
| 11282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | SEINFRA | Material | UN | 3,00 | 8,92 | 26,46 | 0,00 | 79,39 | B |
| 00011280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRÃO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 13 HP, SEM DISCO | SINAPI | Equipamento | UN | 0,0020460616 | 12.718,05 | 26,02 | 0,00 | 79,39 | B |
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | Material | M2 | 0,48888808 | 51,80 | 25,33 | 0,00 | 79,40 | B |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | Material | KG | 25,34 | 0,96 | 24,33 | 0,00 | 79,40 | B |
| 10981 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | SEINFRA | Material | UN | 2,00 | 11,09 | 22,18 | 0,00 | 79,40 | B |
| 10885 | COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM | SEINFRA | Material | UN | 8,00 | 2,65 | 21,20 | 0,00 | 79,40 | B |
| 00020080 | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | Material | UN | 1,20 | 17,58 | 21,10 | 0,00 | 79,41 | B |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRAMASSA | SEINFRA | Material | UN | 30,00 | 0,70 | 21,00 | 0,00 | 79,41 | B |
| 00011055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | SINAPI | Material | UN | 297,00 | 0,07 | 20,79 | 0,00 | 79,41 | B |
| 00005069 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | Material | KG | 1,55 | 13,40 | 20,76 | 0,00 | 79,41 | B |
| 00037395 | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA) | SINAPI | Material | CENTO | 0,50 | 40,33 | 20,16 | 0,00 | 79,42 | B |
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | Material | M3 | 0,18059328 | 105,25 | 19,01 | 0,00 | 79,42 | B |
| 10355 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | SEINFRA | Material | M | 2,00 | 9,33 | 18,66 | 0,00 | 79,42 | B |

Prefeitura Municipal de Itapajé/CE
 Secretaria do Trabalho e Assistência Social
 PORT. Nº 0101005/2024

463

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCAL: CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE

UNIDADES: 1,0UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30

DATA : 04/01/2024 **BDI :** 25,92%

FONTE **VERSÃO** **HORA** **DATA REF.**
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 01/2024

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|----------|---|---------|-------------|---------|----------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 00020083 | SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | Material | UN | 0,30 | 61,02 | 18,31 | 0,00 | 79,42 | B |
| 00006141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | SINAPI | Material | UN | 3,00 | 6,05 | 18,15 | 0,00 | 79,43 | B |
| 00006153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO | SINAPI | Material | UN | 3,00 | 5,88 | 17,64 | 0,00 | 79,43 | B |
| 00004254 | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 0,55079031 | 30,46 | 16,78 | 0,00 | 79,43 | B |
| 12195 | TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688) | SEINFRA | Material | M | 1,50 | 10,75 | 16,12 | 0,00 | 79,43 | B |
| 12193 | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688) | SEINFRA | Material | M | 0,99 | 15,82 | 15,66 | 0,00 | 79,43 | B |
| 00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos | H | 49,74 | 0,31 | 15,42 | 0,00 | 79,44 | B |
| 11725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | Material | KG | 0,90 | 15,99 | 14,39 | 0,00 | 79,44 | B |
| 00001573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | Material | UN | 10,00 | 1,42 | 14,20 | 0,00 | 79,44 | B |
| 11283 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM | SEINFRA | Material | UN | 6,00 | 2,36 | 14,16 | 0,00 | 79,44 | B |
| 00039026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | Material | KG | 0,90 | 14,79 | 13,31 | 0,00 | 79,44 | B |
| 00001442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF. LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4.300 A 4.500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | SINAPI | Equipamento | UN | 0,0014146649 | 9.166,79 | 12,97 | 0,00 | 79,44 | B |
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | Material | M3 | 0,107 | 119,58 | 12,80 | 0,00 | 79,45 | B |
| 11293 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" | SEINFRA | Material | UN | 2,00 | 5,94 | 11,88 | 0,00 | 79,45 | B |
| 12013 | TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2") | SEINFRA | Material | UN | 3,00 | 3,93 | 11,79 | 0,00 | 79,45 | B |
| 11071 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" | SEINFRA | Material | M | 3,00 | 3,67 | 11,01 | 0,00 | 79,45 | B |
| 12200 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4") | SEINFRA | Material | M | 2,40 | 4,33 | 10,39 | 0,00 | 79,45 | B |
| 11284 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM | SEINFRA | Material | UN | 3,00 | 3,25 | 9,75 | 0,00 | 79,45 | B |
| 11412 | LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM | SEINFRA | Material | UN | 4,00 | 2,18 | 8,72 | 0,00 | 79,45 | B |
| 11973 | TE PVC SOLDÁVEL 32MM | SEINFRA | Material | UN | 2,00 | 4,12 | 8,24 | 0,00 | 79,46 | B |
| 00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | SINAPI | Mão de Obra | H | 0,382976471616 | 21,24 | 8,13 | 0,00 | 79,46 | B |
| 10285 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" | SEINFRA | Material | UN | 6,00 | 1,35 | 8,10 | 0,00 | 79,46 | B |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | Material | UN | 3,99 | 1,79 | 7,13 | 0,00 | 79,46 | B |

VCS JOURNAL AVES SCS
 Secretaria do Trabalho e Assistência Social
 POPM Nº 010/005/2024
 Página: 88

LICITAÇÃO
460

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE
 CNPJ: 07.663.956/0001-84
 RUA SÃO FRANCISCO, 104, CENTRO, CEP 62600-000

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE

PROPRONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE

UNIDADES: 1,0UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30

DATA: 04/01/2024 BDI: 25,92%

FONTE: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,46% 10/2023

SEINFRA 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 01/2024

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,46% 10/2023

SEINFRA 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% 01/2024

MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL |
|-----------|--|---------|-------------|---------|----------------|----------------|-------------|------|-----------|----|
| 10126 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" | SEINFRA | Material | UN | 6,00 | 1,15 | 6,90 | 0,00 | 79,46 | B |
| 11426 | LUVIA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM | SEINFRA | Material | UN | 2,00 | 3,39 | 6,78 | 0,00 | 79,46 | B |
| 00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | Material | UN | 19,21 | 0,33 | 6,34 | 0,00 | 79,46 | B |
| 00036487 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV | SINAPI | Equipamento | UN | 0,00081477 | 7,443,55 | 6,06 | 0,00 | 79,46 | B |
| 00011054 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4") | SINAPI | Material | UN | 150,00 | 0,04 | 6,00 | 0,00 | 79,46 | B |
| 10301 | BUCHA PLÁSTICA 8MM | SEINFRA | Material | UN | 66,00 | 0,09 | 5,94 | 0,00 | 79,46 | B |
| 10841 | CONECTOR PARA HASTE TERRA | SEINFRA | Material | UN | 2,00 | 2,83 | 5,66 | 0,00 | 79,46 | B |
| 00040552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | SINAPI | Material | CENTO | 0,08 | 64,28 | 5,14 | 0,00 | 79,46 | B |
| 00013896 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45- MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | Equipamento | UN | 0,001155363834 | 2,807,88 | 3,24 | 0,00 | 79,46 | B |
| 10884 | COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM | SEINFRA | Material | UN | 4,00 | 0,79 | 3,16 | 0,00 | 79,47 | B |
| 00005066 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | SINAPI | Material | KG | 0,165 | 17,33 | 2,86 | 0,00 | 79,47 | B |
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | Material | UN | 0,4932 | 4,00 | 1,97 | 0,00 | 79,47 | B |
| 00020247 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 1 3/8) | SINAPI | Material | KG | 0,109998 | 14,56 | 1,60 | 0,00 | 79,47 | B |
| 00010658 | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | SINAPI | Equipamento | UN | 0,0001994598 | 7,359,00 | 1,47 | 0,00 | 79,47 | B |
| 00043464 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | Encargos | H | 144,77 | 0,01 | 1,45 | 0,00 | 79,47 | B |
| 00013887 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") | SINAPI | Material | UN | 0,001742928 | 518,49 | 0,90 | 0,00 | 79,47 | B |
| 000036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | Equipamento | UN | 0,000041896153 | 19,525,42 | 0,82 | 0,00 | 79,47 | B |
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA | SINAPI | Material | L | 0,0209916 | 8,04 | 0,17 | 0,00 | 79,47 | B |
| 00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | Equipamento | UN | 0,000007928216 | 13,530,62 | 0,11 | 0,00 | 79,47 | B |
| 00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | Equipamento | UN | 0,000032218351 | 1,385,19 | 0,04 | 0,00 | 79,47 | B |

Subtotal até 79,47%


635.733,28

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORT. Nº 0101005/2021


465


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS




| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|-------------------------|--------------|--------|
| OBRA: | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DATA : | 04/01/2024 | BDI : | 25,92% |
| LOCAL: | CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAUJO E CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | FONTE | | HCRA | |
| PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| UNIDADES: | 1,0UN | SINAPI | 2023/12.COM DESONERAÇÃO | 65,06% | 47,67% |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 800.000,30 | | | | |

Outros 164.267,02
Valor total do Orçamento 800.000,30


Gustavo Milker F. C. Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA CE 340546


José da Silva Alves Sales
 Secretário do Trabalho e Assistência Social
 PORT. Nº 0101005/2021

LICITAÇÃO
 F.L.S. 466
 RUBRICA 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCAL: CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ARAÚJO E CRAS - ITAPEAJÉ/CE

PROPOLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEAJÉ/CE

UNIDADES: 1,0UN

VALOR POR UNIDADE: R\$ 800.000,30

DATA: 04/01/2024

VERSÃO: 028-1 COM DESONERAÇÃO 2023/12 COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,92%

HORA MES DATA REF.
 84,44% 47,48% 10/2023
 85,06% 47,67% 01/2024


SEINFRA: SINAPI


FONTES: FONTE

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | Total parcela |
|------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 23.438,65 | 12,50 % 2.929,83 | 12,50 % 2.929,83 | 12,50 % 2.929,83 | 12,50 % 2.929,83 | 12,50 % 2.929,83 | 12,50 % 2.929,83 | 12,50 % 2.929,83 | 12,50 % 2.929,83 | 100,00 % 23.438,65 |
| 2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 49.877,02 | 12,50 % 6.234,63 | 12,50 % 6.234,63 | 12,50 % 6.234,63 | 12,50 % 6.234,63 | 12,50 % 6.234,63 | 12,50 % 6.234,63 | 12,50 % 6.234,63 | 12,50 % 6.234,61 | 100,00 % 49.877,02 |
| 3 | PAREDES E PAINÉIS | 35.093,60 | 12,50 % 4.386,70 | 12,50 % 4.386,70 | 12,50 % 4.386,70 | 12,50 % 4.386,70 | 12,50 % 4.386,70 | 12,50 % 4.386,70 | 12,50 % 4.386,70 | 12,50 % 4.386,70 | 100,00 % 35.093,60 |
| 4 | COBERTURA - FORRO | 109.338,22 | 12,50 % 13.667,28 | 12,50 % 13.667,28 | 12,50 % 13.667,28 | 12,50 % 13.667,28 | 12,50 % 13.667,28 | 12,50 % 13.667,28 | 12,50 % 13.667,28 | 12,50 % 13.667,26 | 100,00 % 109.338,22 |
| 5 | REVESTIMENTO | 161.275,00 | 12,50 % 20.159,38 | 12,50 % 20.159,38 | 12,50 % 20.159,38 | 12,50 % 20.159,38 | 12,50 % 20.159,38 | 12,50 % 20.159,38 | 12,50 % 20.159,38 | 12,50 % 20.159,34 | 100,00 % 161.275,00 |
| 6 | PISOS | 112.382,20 | 12,50 % 14.047,78 | 12,50 % 14.047,78 | 12,50 % 14.047,78 | 12,50 % 14.047,78 | 12,50 % 14.047,78 | 12,50 % 14.047,78 | 12,50 % 14.047,78 | 12,50 % 14.047,74 | 100,00 % 112.382,20 |
| 7 | PINTURAS | 57.553,20 | 12,50 % 7.194,15 | 12,50 % 7.194,15 | 12,50 % 7.194,15 | 12,50 % 7.194,15 | 12,50 % 7.194,15 | 12,50 % 7.194,15 | 12,50 % 7.194,15 | 12,50 % 7.194,15 | 100,00 % 57.553,20 |
| 8 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | 96.538,25 | 12,50 % 12.067,28 | 12,50 % 12.067,28 | 12,50 % 12.067,28 | 12,50 % 12.067,28 | 12,50 % 12.067,28 | 12,50 % 12.067,28 | 12,50 % 12.067,28 | 12,50 % 12.067,29 | 100,00 % 96.538,25 |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 134.925,48 | 12,50 % 16.865,69 | 12,50 % 16.865,69 | 12,50 % 16.865,69 | 12,50 % 16.865,69 | 12,50 % 16.865,69 | 12,50 % 16.865,69 | 12,50 % 16.865,69 | 12,50 % 16.865,65 | 100,00 % 134.925,48 |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 10.383,18 | 12,50 % 1.297,90 | 12,50 % 1.297,90 | 12,50 % 1.297,90 | 12,50 % 1.297,90 | 12,50 % 1.297,90 | 12,50 % 1.297,90 | 12,50 % 1.297,90 | 12,50 % 1.297,88 | 100,00 % 10.383,18 |
| 11 | ÁREAS EXTERNAS - URBANIZAÇÃO | 6.845,50 | 12,50 % 855,69 | 12,50 % 855,69 | 12,50 % 855,69 | 12,50 % 855,69 | 12,50 % 855,69 | 12,50 % 855,69 | 12,50 % 855,69 | 12,50 % 855,67 | 100,00 % 6.845,50 |
| 12 | SERVIÇOS DIVERSOS | 2.350,00 | 12,50 % 293,75 | 12,50 % 293,75 | 12,50 % 293,75 | 12,50 % 293,75 | 12,50 % 293,75 | 12,50 % 293,75 | 12,50 % 293,75 | 12,50 % 293,75 | 100,00 % 2.350,00 |
| | | 800.000,30 | 100,00 % 800.000,06 | 100,00 % 800.000,06 | 100,00 % 800.000,06 | 100,00 % 800.000,06 | 100,00 % 800.000,06 | 100,00 % 800.000,06 | 100,00 % 800.000,06 | 100,00 % 800.000,06 | 800.000,30 |


 URSULA MARIA DOS ANJOS SOARES
 Secretária do Trabalho e Assistência Social
 PORT. Nº 0101005/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|  | | DATA : 04/01/2024 | | BDI : 25,92% | |
| OBRA: | SERVICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VERSÃO | 028.1 COM DESONERAÇÃO | HORA | 84,44% |
| LOCAL: | CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAUJO E GRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | SEINFRA | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | MES | 10/2023 |
| PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | SINAPI | | | 01/2024 |
| UNIDADES: | 1,0UN | | | | |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 800.000,30 | | | | |


Gustavo Wilker F. C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA CE 340546

JCS JONATÂN DOS ANJOS SÁLES
Secretário do Trabalho e Assistência Social
PORT. Nº 0101005/2021

LICITAÇÃO
FLS 468
RUBRICA 8



COMPOSIÇÃO DO BDI

| | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DATA : 04/01/2024 | BDI : 25,92% | | | |
| LOCAL: | CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAUJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| UNIDADES: | 1.0UN | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | 01/2024 |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 800.000,30 | LICITAÇÃO FLS. 469 RUBRICA. 8 | | | | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-------|------------------|-------------|
| | Beneficio | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,80 |
| L | Lucro | 6,16 |
| | TOTAL | 6,96 |

| Despesas Indiretas | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| AC | Administração central | 3,00 |
| DF | Despesas financeiras | 0,59 |
| R | Riscos | 0,97 |
| | TOTAL | 4,56 |

| I | Impostos | |
|---|--------------|--------------|
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 3,00 |
| | CPRB | 4,50 |
| | TOTAL | 11,15 |

BDI = 25,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


 Gustavo Wilker F. C. Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA CE 340546


 José Jonairton Alves Sales
 Secretário do Trabalho e Assistência Social
 PORT. Nº 0101005/2021



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DATA: 04/01/2024 | BDI: 25,92% | | | |
| LOCAL: | CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAÚJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 10/2023 |
| UNIDADES: | 1.0UN | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | 01/2024 |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 800.000,30 | LICITAÇÃO F.L.S. <u>470</u> RUBRICA | | | | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|--|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,66 |
| B4 | 13º Salário | 11,03 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,05 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 12,35 | 9,33 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04 | 0,03 |
| | TOTAL | 48,36 | 19,04 |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72 | 1,30 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87 | 2,17 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46 | 0,35 |
| | TOTAL | 10,70 | 8,09 |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,12 | 3,20 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46 | 0,35 |
| | TOTAL | 8,58 | 3,55 |

A + B + C + D = 84,44 47,48

José Wellington Alves Sales
Secretário do Trabalho e Assistência Social
PORT. Nº 0101005/2021



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------|------------|
| OBRA: | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DATA : 04/01/2024 | BDI : 25,92% | | |
| LOCAL: | CSU (CENTRO SOCIAL URBANO) RAIMUNDO DE ARAUJO E CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CATÃO AZEVEDO CRUZ - ITAPAJÉ/CE | FORTE | VERSÃO | HORA | MES |
| PROponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| UNIDADES: | 1.0UN | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% |
| VALOR POR UNIDADE: | RS 800.000,30 | | | | 01/2024 |

LICITAÇÃO

FLS. 471

RUBRICA


| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |


| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,86 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,86 | 0,64 |
| B4 | 13º Salário | 11,10 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,06 | 0,04 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,66 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 13,56 | 10,18 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04 | 0,03 |
| | TOTAL | 49,69 | 19,86 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,56 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 0,94 | 0,71 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,65 | 1,99 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,47 | 0,35 |
| | TOTAL | 9,75 | 7,32 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,35 | 3,34 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,47 | 0,35 |
| | TOTAL | 8,82 | 3,69 |

A + B + C + D = 85,06 47,67


 Gustavo Wilker F. C. Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA CE 340546


 José Conairton Alves Sales
 Secretário do Trabalho e Assistência Social
 PORT. Nº 0101005/2021